


- KOLEJNOŚĆ WYKONANIA ROBÓT:
- 1) ZAMUROWANIE CZĘŚCI OTWORU ISTNIEJĄCEGO
 - 2) PODSTEMPLOWANIE OBUSTRONNE STROPU
 - 3) USUNIĘCIE NADPROŻA ISTNIEJĄCEGO
 - 4) MONTAŻ NADPROŻA (BELEK STAŁOWYCH)
 - 5) WYBURZENIE ŚCIANY POD ZAMONTOWANYM NADPROŻEM
 - 6) WYKOŃCZENIE OTWORU

ZESTAWIENIE STALI							
POZ.	NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	DL. [m]	RAZEM
NS1	1	IPE 140	1500.0	S235	2	3.00	
OGÓŁEM							
NADDATEK NA SPOINY: 1.8%							
NADDATEK NA NIERÓWNOŚCI: 2%							
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5%							
RAZEM:							
WYKONAĆ: x 2							



jednostka projektowa			
<div>ARCHI-GRAF</div> <div>JANUSZ KICŃSKI & ROMAN SZUMNY</div>			
64-920 PIŁA, UL. KOSSAKA 110TEL/FAX (067)2137075; 3512757			
Inwestor: POWIAT PIŁSKI			
Al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła			
nazwa zamierzenia budowlanego: POWIATOWE ŚRODOWISKOWE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY- WYKONANIE 2 OTWORÓW W ŚCIANACH WEWNĘTRZNYCH			
adres zamierzenia budowlanego: Piła, ul. Rydygiera 23 działka nr 133/2 obręb ewidencyjny : 0024 PIŁA jednostka ewidencyjna : 301901_1, PIŁA			
projektant: mgr inż. Aleksander Witkowski		sierpień 2023	
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr ewiden. WKP/0022/PWOK/r16			
sprawdzający: mgr inż. Henryk Wróbel		sierpień 2023	
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr ewiden. UAN-8345/904/85			
tytuł rysunku: RZUT			
nr rysunku: PAB-K-1104-23-02		branża: konstrukcja	
etap projektowania: projekt architektoniczno-budowlany		data opracowania: sierpień 2023	
		skala: 1:50	