

**Przedmiar robót**  
BRANŻ TELETECHNICZNA

Obiekt Droga powiatowa nr 0100Z (1024Z) Pobierowo - Gostyń - Wrzosowo na odcinku Pobierowo-Gostyń  
gm. Rewal

Kod CPV 32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny  
32412100-5 Sieć telekomunikacyjna

Budowa DP nr 0100Z (1024Z) Pobierowo - Gostyń

Wykonawca

---

marzec 2024

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Droga powiatowa nr 0100Z (1024Z) Pobierowo - Gostyń - Wrzosowo na odcinku Pobierowo-Gostyń gm. Rewal

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej TP S.A.</b>					
1	ZKNR 040 0301/02	SST 4.2.10.	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii III	szt	1,000
2	ZKNR 039 0101/01		Wykonanie przepustów długości do 10m pod drogami w gruncie kategorii III-IV prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur HDPE o średnicy 110mm	m	33,0
3	ZKNR 040 0322/01		Montaż dodatkowych pokryw z listwami przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych z ramą ciężką lub podwójną lekką	szt	1,000
4	ZKNR 040 0501/08		Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym i zasypnym mechanicznie w gruncie kategorii III,	m	1 159,000
5	ZKNR 040 0501/08		Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym i zasypnym mechanicznie w gruncie kategorii III, - analogia (nakładanie rur dwudzielnych na istn. kablu)	m	46,000
6	ZKNR 040 0501/08		Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym i zasypnym mechanicznie w gruncie kategorii III, za kałady następny kabel - analogia (układanie rur ochronnych na wybudowanym kablu)	m	51,000
7	KNR 2-01 0317/02.1		Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym	m3	196,0
8	KNR 2-01 0320/01.1		Zасыpywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m	m3	196,0
9	ZKNR 040 0717/04		Montaż złączy równoległych na kablu 50-parowym, kabel wypełniony ułożony w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurezliwych osłon wzmocnionych	złącze	1,0
10	ZKNR 040 0718/04		Montaż złączy równoległych na kablu 50-parowym, kabel wypełniony ułożony w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurezliwych osłon wzmocnionych	złącze	5,0
11	KNR 5-03t2 0707/03		Przestawianie słupów pojedynczych o długości 6m w szrudłach żelbetowych bez ustojów w terenie płaskim w gruncie kategorii IV	szt	1,0
12	KNR 5-01 1310/01		Pomiary końcowe prądem stałym kabla 50-parowego	odcinek	1,000

Droga powiatowa nr 0100Z (1024Z)Pobierowo - Gostyń - Wrzosowo na odcinku Pobierowo-Gostyń gm. Rewal

Nr	Opis robót
	1. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej TP S.A.