teren istniejący
teren projektowany





UWAGI:

1. Domyślnym materiałem na przyłącza wodociągowe są rury lite kielichowe PVC-U SN8 i SN12
2. Na projektowaną sieć kanalizacyjną przewidziano zastosowanie typowych prefabrykowanych studzienek bet. DN1200, zwieńczenie studzienek klasy D400.
3. Głębokość posadowienia uzbrojenia podano orientacyjnie i należy liczyć się z tym, że w rzeczywistości wystąpią odstępstwa od podanych lokalizacji i głębokości. Które przedstawiono na profilach, w związku z tym nie mogą być podstawą zbliżeń i prowadzenia robót ziemnych bez nadzoru. Głębokość posadowienia obliczono metodą interpolacji wykorzystującą poziome rzędne studzienek i przewodów na mapie do celów projektowych.
4. W miejscu skrzyżowania projektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem, przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnego dokładdowania uzbrojenia.
5. Potwierdzić rzędne studzienek z mapą do celów projektowych
6. Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem właściciela, któremu należy zgłosić ewentualne kolizje i uzgodnić sposób ich zabezpieczenia.
7. Na trasie projektowanych przewodów może występować nieotwierdzone uzbrojenie.
8. Rzędne istniejących włazów i studzi podlegać regulacji wysokościowej do projektowanego terenu

CIVPRO Usługi Projektowo Pomiarowe
mgr inż. Maciej Potrzebowski
80-174 Gdańsk , ul. Przygoda 6/30
maciej.potrzebowski@gmail.com, tel. 601-841-525

Zadanie/Obiekt	Budowa ulicy Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim		
Adres	Woj.: pomorskie Powiat: gdański Gmina: M. Pruszcz Gdański Miejsc: Pruszcz Gdański		
Inwestor	Gmina M. Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański	Stadium projektu	PT
Branża Nazwa Part/of dokumentacja	Projekt Techniczny Kanalizacja Deszczowa	dzienik	Sanitarna
Tytuł rysunku	PROFILE KANALIZACJI DESZCZOWEJ		
Zespół projektowy	stopień uprawnień	nr uprawnień	Data opracowania
Projektował	mgr inż. Rafał MALIŃOWSKI	PCOM/0248/PWOS/12	11/2022
Sprawdził	mgr inż. Tomasz MAKARSKI	PCOM/0243/PWOS/12	Rys nr S2
Opracowujący	mgr inż.Agata Mikołajczyk		Skala 1:100/500