

**Zamawiający : Gmina Wicko
ul. Słupska 9
84-352 Wicko**

Wicko, 24.10.2023r.

Nr postępowania : RR.271.21.2023

Dotyczy postępowania pod nazwą:

**„Budowa świetlicy w miejscowości Maszewko wraz
z wyposażeniem.”**

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2023 r., poz. 1605.), zwanej dalej „p.z.p”, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, zamawiający wyjaśnia co następuje.

1. Zwracam się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji o projekt techniczny, bez którego niemożliwe jest wykonanie prawidłowej wyceny np. konstrukcji dachowej. Zawarte w projekcie architektury informacje są niewystarczające.

Odp. Projekt techniczny zostanie wykonany i przedstawiony po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

2. Proszę o dołączenie do dokumentacji zestawienia stolarki, niezbędnego do prawidłowej wyceny oraz wskazanie materiału wykonania stolarki drzwiowej (zewnątrznej oraz wewnętrznej) i okiennej. Projekt architektury tego nie precyzuje.

Odp. Zestawienie stolarki będzie elementem projektu technicznego.

3. Proszę o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę systemu wykonania elewacji z płytki klinkierowej na imitację płytki.

Odp. Zastosowane określenie „imitacja płytki” jest zbyt ogólne. Zamawiający dozwoli na stosowanie ceramicznych elementów okładzinowych w postaci małowymiarowych płytek jak i większych płyt okładzinowych o ile zachowany będzie ten sam efekt wizualny. Stosowanie produktów innych producentów, o ile będą spełniały podstawowe parametry techniczne, określone w projekcie technicznych będzie dozwolone. Należy tutaj zaznaczyć, że zastosowanie materiałów zamiennych będzie musiało spełniać zapisy MPZP i określonych tam ograniczeń, dotyczących materiałów elewacyjnych.

4. Proszę o informację z jakiego materiału należy wykonać barierki wewnętrzne oraz pochwyty pochylni dla niepełnosprawnych.

Odp. Barierki i pochwyty wykonane będą ze stali nierdzewnej.

5. Proszę o informację jak ma zostać rozwiązana kwestia kanalizacji sanitarnej - w udostępnionej dokumentacji widnieje zapis "ścieki z budynku odprowadzone do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej po jej wybudowaniu". Czy sieć już istnieje, czy może należy uwzględnić zbiornik bezodpływowy? Jeśli tak proszę o podanie jego parametrów.

Odp. Rozwiązanie musi opierać się na podłączeniu do sieci kanalizacji sanitarnej (w tym wypadku projektowanej) z uwagi na zapisy MPZP.

6. Proszę o udostępnienie przekrojów dla powierzchni utwardzonych, oraz wskazanie materiałów z jakich należy wykonać tereny utwardzone szczelne.

Odp. Szczegółowe projekty nawierzchni będą w projekcie technicznych. Powierzchnie piesze i jezdne wykonane będą z kostki betonowej gr, 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Płyty szczelne (teren lokalizacji pojemników na śmieci) z zastosowanie płyty betonowej o gr. 15 cm.

WÓJT GMINY WICKO
mgr inż. Dariusz Wałękiewicz