

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		Demontaż			
1	KNR 4-01 d.1 1305-03	Przecinanie poprzeczne palnikiem ceowników . (Demontaż słupków ogrodzeniowych) 15	szt. szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
2	KNKRB 6 d.1 0808-04	Rozebranie ogrodzenia z siatki stalowej wys.2mb. 40,00	m m	40,000	
				RAZEM	40,000
3	KNR 2-31 d.1 0815-02	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej. 40*0,5	m ² m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
4	KNR 4-01 d.1 0354-01 analogia	Rozbiórka fundamentu betonowego istniejącego ogrodzenia. 40,00*0,25*0,4	m ³ m ³	4,000	
				RAZEM	4,000
2		Montaż			
5	KNR 2-01 d.2 0312-03	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,25m ² i głębokości do 0,9m w gruncie kategorii IV - pod systemowy fundament betonowy do bramy. 2	dół dół	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 4-01 d.2 0203-03 analogia	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości ponad 20 cm z betonu monolitycznego obsadzenie słupka bramy. 2*(1,5*0,5*0,5)	m ³ m ³	0,750	
				RAZEM	0,750
7	KNR 2-25 d.2 0308-01	Montaż bramy stalowej wraz z obsadzeniem słupków - materiał inwestora. 4*2	m ² m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
8	KNR 2-25 d.2 0308-01	Dostawa i montaż zawiasów metalowych w słupkach murowanych . 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
9	kalk.wlasna d.2	Dostawa i montaż ogrodzenia systemowego Becafor clasic. 40	m m	40,000	
				RAZEM	40,000
3		Wywóz materiałów rozbiórki- utylizacja			
10	kalk. własna d.3	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 4-01 d.3 0108-01-	Wywóz ziemi kat. I-II samochodami skrzyniowymi do 5 t na odległość do 5 km 0,750	m ³ m ³	0,750	
				RAZEM	0,750

STARSZY SPECJALISTA
Wydział Inwestycji i Remontów
KWP z siedzibą w Radomiu

Hutten
MAZ/0035/O/WOK/06