

UWAGA
1. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
2. RZĘDNE ORAZ SPADKI CHODNIKÓW I DRÓG WEWNĘTRZNYCH ZGODNIE Z OPRACOWANIEM BRANŻY DROGOWEJ
3. WSZYSTKIE OZNACZONE WARSTWY OPISANO NA RYS. NR 17

P3 ISTNIEJĄCY STROP MIĘDZYKONDYGANCYJNY

PŁYTKI GRANITOGRESOWE NA ZAPR. KLEJ.	2,0cm
SZLICHTA CEMENTOWA	min. 5,0cm
FOLIA BUDOWLANA UKŁADANA NA ZAKŁAD	0,5mm
UWAGA: POWYŻSZE WARSTWY WYKOŃCZENIOWE W MIEJSCE ISTN. WARSTW PRZEZN. DO USUNIĘCIA	
ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA STROPU	
ISTNIEJĄCY TYNK	
PROJEKTOWANA POWŁOKA MALARSKA	

D3 STROPODACH NIEWENTYLOWANY Umax=0,15 [W/m2xK]

PAPA ZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA	
PAPA SZYBKOZGRZEWALNA PODKŁADOWA	
PŁYTY PIR NP. BAUDER PIR FA FREZOWANE (LAMBDA=0,022) LUB RÓWNOWAŻNE	16,0cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA NP.ROCKFOL SK18234 II LUB RÓWNOWAŻNA	0,6mm
ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA DACHU	

Sz2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA DWUWARSTWOWA Umax=0,20 [W/m2xK]

TYNK SILIKATOWY (SYSTEM OCIEPLENIA)	
PODKŁAD TYNKARSKI (SYSTEM OCIEPLENIA)	
PŁYTY ZE STYROPIANU FASADOWEGO EPS, FREZOWANE, (LAMBDA=0,033)	18,0cm
ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA ŚCIANY Z ISTN. TYNKIEM WEWNĘTRZNYYM	

OZNACZENIA:
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY MUROWANE
- IZOLACJA TERMICZNA
- PROJ. ŚCIANY I ZAMUROWANIA Z SILIKATÓW
- PROJ. ŚCIANY DZIAŁOWE O KONSTR. LEKKIEJ
- WYKUCIA, ROZBIÓRKI, DEMONTAŻE

przekrój f-f 1:50

jednostka projektowa

ARCHI-GRAF
JANUSZ KICIŃSKI & ROMAN SZUMNY

64–920 PIŁA UL. KOSSAKA 110 TEL./FAX (067)2137075 ; 3512757

rewizja:	modyfikacje:	projektant:	data:	podpis:

inwestor:
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W BYDGOSZCZY, ul. Podchorążych 33, 85-915 Bydgoszcz

użytkownik:
CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI, ul. Dworcowa 6A, 86-134 Grupa, gm. Dragacz

nazwa i adres obiektu budowlanego:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NR 174 - PARKOWEJ STACJI OBSŁUGI (PSO) W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 1580, 86-134 Grupa, gm. Dragacz, ul. Dworcowa 6A, dz. nr 3/152, jedn. ewidencyjna 041402_2, obręb ewidenc. 0006 Grupa plac

projektant:
mgr inż. arch. Janusz Kiciński
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr ewiden. GP–7342/1628/91

sprawdził:
mgr inż. arch. Roman Szumny
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr ewiden. GP–7342/1874/94

tytuł rysunku: *PRZEKRÓJ f-f*

nr rys.:	branża:
PB–ARCH–979–19–09	ARCHITEKTURA

etap projektowania:	data oprac.:	skala:
projekt budowlany	kwiecień 2020	1:50