

BELKA ŻELBETOWA BN2 szt. 3


SKALA:1:20

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR	Średnica [mm]		Długość [cm]	Ilość [szt.]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]	
	Ø	#			StoS	RB 500
					Ø 6	# 12
1		12	392	2		7.84
2		12	354	4		14.16
3	6		102	16	16.32	
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]					16.32	22.00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222	0.888
MASA OGÓŁEM [kg]					3.62	16.39
MASA RAZEM DLA 1 szt. [kg]					3.62	19.54
MASA RAZEM DLA 3 szt. [kg]					10.87	58.62

BETON KONSTRUKCYJNY C20/25

STAL ZBROJENIOWA RB 500, StoS




PRZEKRÓJ 1-1

SKALA:1:20

PRZEKRÓJ 2-2

SKALA:1:20



TEMAT:	BUDOWA GARAŻU NA DWA WOZY STRAŻACKIE WRAZ Z WYKONANIEM WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA TERENIE OBEJMUJĄCYM DZIAŁKĘ NR EWID. 422 W MIEJSCOWOŚCI WOLA LUBECKA, GMINA RYGŁICE		
TYTUŁ:	BELKA BN2 - ZBROJENIE		
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI:	NR RYS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Krzysztof MĘDALA specjalność konstrukcyjna	NBUA-7342/42/98 A-NB-7342/130/92	SKALA:
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Andrzej SZCZĘBAK specjalność architektoniczna i konstrukcyjna		1:20
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Marek Dojka specjalność architektoniczna i konstrukcyjna		DATA
			IX 2020
			IX 2020
			IX 2020