

Oznaczenie sprawy: CUW.261.12.2021

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i obmiar	obmiar	j.m.
Remont pomieszczenia (sala lekcyjna) w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ustrzykach Dolnych.				
1.	Roboty rozbiórkowe:			
1.1	KNR 0401 0349-0409	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej. Obmiar 2.64=2,6400	2,6400	m3
1.2	KNR 0401 0811-0700	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	33,5600	m2
1.3	KNR 0401 0811-0700	Skucie sokolika	4,2600	m2
1.4	KNR 0401 0354-0500	Wykucie z muru okna 1.53x2.1m=3.21m2	3,2100	m2
1.5	KNR 0401 0354-1200	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	1,6000	m
1.6	KNR 0401 0329-0500	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach o grubości ponad ½ cegły na zaprawie cementowej.	0,6600	m3
1.7	KNR 0401 0211-0100	Skucie nierówności posadzki z zaprawy klejowej do 1cm /analogia/	34,4100	m2
1.8	KNR 0403 1001-0500	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych wykonane ręcznie na podłożu z cegły	12,0000	m
1.9	KNR 0403 1116-0300	Demontaż przewodów wtynkowych na podłożu ceglanym lub betonowym	12,0000	m

Oznaczenie sprawy: CUW.261.12.2021

1.10	KNR 0402	Demontaż grzejnika Żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5m2	1,0000	kpl
1.11	KNR 0402 0517-0100	Demontaż rur przyłączanych do grzejnika żeliwnego	2,0000	kpl
1.12	KNR 0401 1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	94,8100	m2
1.13	KNR 0401 0108-1100	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	4,7000	m3
1.14	KNR 0401 0108-1200	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1km	4,7000	m3
1.15	Analiza własna	Utylizacja gruzu	4,7000	m3
2. Roboty budowlane:				
2.1	KNR 0202 2003-0200	Ścianki działowe gr z płyt gipsowo kartonowych ogniochronnych na rusztach metalowych, pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo od 100 01	17,1600	m2
2.2	KNR 0202 0613-0600	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho.	17,1600	m2
2.3		Wykonanie robót elektrycznych związanych z przeróbka pomieszczeń	1,000	kpl
2.4	KNR 0401 0324-0100	Zamurowanie bruzd	12,0000	m
2.5	KNR 0401 0705-0100	Wykonanie pasów szerokości do 15m z tynku kat. III na zaprawie z wapna gasz. na murach z cegieł lub ścianach bet.pokryw.bruzdę uprzednio zamurowanej cegłami 1	12,0000	m
2.6	KNRu 0202 1134-0101	Gruntowanie podłoża poziomych preparatami gruntującymi Atlas Uni Grunt (Biuletyn VII Orgbud Warszawa)	34,4100	m2
2.7	KNRu 0202 1134-0201	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi Atlas Uni Grunt (Biuletyn VII Orgbud Warszawa)	77,56000	m2
2.8	KNR 0202 2009-0400	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe grubości 3mm, z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	34,4100	m2

Oznaczenie sprawy: CUW.261.12.2021

2.9	KNR 0202 2009-0200	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe grubości 3mm, z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	77,5600	m2
2.10	KNRu 0202 1134-0101	Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi Atlas Uni Grunt (Biuletyn VII Orgbud Warszawa)	34,41000	m2
2.11	KNRu 0202 1134-0201	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi Atlas Uni Grunt (Biuletyn VII Orgbud Warszawa)	77,5600	m2
2.12	KNR 0401 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkiem wewnętrznych sufitów	34,4100	m2
2.13	KNR 0401 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkiem wewnętrznych ścian	77,5600	m2
2.14	KNRu 0202 1132-0100	Warstwy wyrównawcze pod posadzki o grub. 5cm z zaprawy samopoziomującej (Biuletyn VII Orgbud Warszawa)	34,4100	m2
2.15	KNR 0202 1112-0100	Posadzki z wykładziny PCV	34,4100	m2
2.16	KNR 0202 1113-0700	Ułożenie colika wys. 10cm	24,8600	m
2.17	KNR 0019 1024-0500	Drzwi aluminiowe z naświetlem	4,5000	m2
2.18	Analiza własna	Montaż schodów stalowych 6 stopni z podestem z barierką i fundamentem/ analiza własna	1,0000	szt.
2.19	KNR 0231 0101-0700	Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, głębokość 20cm, kategoria gruntu III, IV	10,0000	m2
2.20	KNR 0231 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	10,0000	m2
2.21	KNR 0231 0114-0600	Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, potrącenie za każdy 1 cm grubości/kr.7	-10,0000	m2
2.22	KNR 0231 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm	10,0000	m2
2.23	KNR 0231 0401-0200	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm, kategoria gruntu III, IV	10,0000	m

Oznaczenie sprawy: CUW.261.12.2021

2.24	KNR 0231 0402-0300	Ławy betonowe pod obrzeża	0,6000	m3
2.25	KNR 0231 0407-0100	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej w wypełnieniu spoin zaprawą cementową.	10,0000	m
2.26	KNR 0231 0511-0100	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6cm, układanej na podsypce piaskowej (Biuletyn informacyjny nr8/96)	10,0000	m2