

Bydgoszcz, 30.05.2019 r.

Do uczestników postępowania


Dotyczy postępowania: „Wymiana rusztu belkowego na łańcuchowy kotła WR 1,25 i montaż 3 sztuk wibratorów na lejach zasypowych kotłów wraz z instalacją elektryczną w Ciepłowni Szubin”, PP/37/2019

KPEC Spółka z o.o. informuje, że w dniu 28.05.2019 r. do ww. postępowania wpłynęły pytania. Treści pytań wraz z odpowiedziami znajduje się poniżej.

1. Czy w zakres prac wchodzi wymiana zasuwy nad koszem, czy tak jak w przypadku pozostałych kotłów, wymiana kosza bez zasuwy?
2. Czy należy uwzględnić montaż czujnika na wale napędowym rusztu wraz z poprowadzeniem sygnału do szafy sterowniczej?
3. W treści SIWZ zawarty jest zapis „wibratory powinny być podłączone do istniejącej instalacji elektrycznej i automatycznej”. Proszę o informacje, czy należy przewidzieć montaż nowych skrzynek sterowniczych dla każdego z wibratorów. Jeśli tak proszę o wskazanie miejsca montażu szafki.

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Należy wymienić kosz bez zasuwy tak jak w przypadku pozostałych kotłów
2. Należy uwzględnić montaż czujnika na wale napędowym z poprowadzeniem sygnału do szafy-sygnalizacja dźwiękowa i świetlna [zgodnie z naszymi ustaleniami]
3. Wibratory powinny być podłączone do instalacji elektrycznej bez automatyki - sterowanie manualne przyciskiem (niestabilnym) zamontowanym na elewacji szafy kotła.

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

Marek Estkowski