

Przedmiar robót

Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2629C Wysocin - Osiećciny od km 7+306 do km 7+966

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1	D 01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
1.1	D 01.01.01.00	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.	*	*
1.1.1	D-01.01.01 11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym, od km 7+306 do km 7+966	km	0,660
2	D 01.02.00.00	USUWANIE KRZEWÓW	*	*
2.1	D 01.02.01.20	KARCZOWANIE KRZAKÓW	*	*
2.1.1	D-01.02.01 22.02	Karczowanie krzaków w ilości 2000/ha wraz z wywiezieniem od km 7+306 do km 7+670	ha	0,108
3	D 03.00.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	*	*
3.1	D 03.06.01.00	REGULACJ URZADZEŃ PODZIEMNYCH	*	*
3.1.1	D-03.06.01. 11.01	Regulacja pionowa kratek ściekowych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	4,0
3.1.2	D-03.06.01. 21.01	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	1,0
4	D 04.00.00.00	PODBUDOWY	*	*
4.1	D 04.03.01.00	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE	*	*
4.1.1	D-04.03.01 12.03	Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych, od km 7+306 do km 7+966, 3300,00+2,87+48,40=	m ²	3351,27
4.1.2	D-04.03.01 22.04	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową w ilości 0,2kg/m ² , od km 7+306 do km 7+966, (3300+2,87+48,40)x2=	m ²	6702,54
5	D 05.00.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*
5.1	D 05.03.05.10	NAWIERZCHNIA Z NMIESZANKI SMA	*	*
5.1.1	D-05.03.05. 11.01	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11 W, gr. w-wy po zagęszczeniu 4 cm, od km 7+306 do km 7+966, 3300,00+2,87+48,40=	m ²	3351,27
5.1.2	D-05.03.05. 21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. w-wy po zagęszczeniu 4 cm, od km 7+306 do km 7+966, 3300,00+2,87+48,40=	m ²	3351,27
5.2	D 05.03.11.00	RECYKLING	*	*
5.2.1	D-05.03.11 33.02	Wykonanie frezowania nawierzchni z betonu asfaltowego na włączeniach, śr. grub. w-wy 5 cm, od km 7+670 do km 7+966 + włączenie w km 7+306, 1480,0+3,0+10,0=	m ²	1493,00
6	D 06.00.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*
6.1	D 06.03.00.00	ŚCINANIE I NAPRAWA POBOCZY	*	*
6.1.1	D-06.03.02 12.01	Ścinanie zawyżonych poboczy o gr. 10 cm wraz z wywiezieniem ścinki, str. P (660,0x1,5=), str. L (394,0x1,5=)	m ²	1536,00
6.1.2	D-04.04.02 22.01	Wzmocnienie poboczy destruktem lub KŁSM o gr. warstwy 10 cm po zagęszczeniu, str. P (660,0x0,75=), str. L (364,0x0,75=)	m ²	768,00
6.2	D 06.04.00.00	ROWY	*	*
6.2.1	D-06.04.02 21.02	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem skarp i dna rowu, gr. namułu 20 cm, 390x2=	m	729,00
7	GG.00.12.01	GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA	*	*
7.1	GG.00.12.01	GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA	*	*
7.1.1	D-01.01.01 11.01	Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych, od km 7+306 do km 7+966	km	0,66