



PRZĘKRÓJ KONSTRUKCYJNY JEZDNI



PRZĘKRÓJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU



LEGENDA:

KONSTRUKCJA JEZDNI

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o wymaganiach jak dla KR2 - gr. 5cm
- Podbudowa zasadnicza:
 - Podbudowa górna z kruszywa łamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie, zawartość ziaren przekruszonych lub łamanych C90/3 - gr. 8cm
 - Podbudowa dolna z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, zawartość ziaren przekruszonych lub łamanych C90/3 - gr. 12cm
- Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - gr. 10cm
- Podłoże gruntowe, pod podbudowę zasadniczą należy uzyskać moduł $E_2 > 80 \text{ MPa}$

KONSTRUKCJA POBOCZA

- Warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm - gr. 8cm
- Podłoże gruntowe

KONSTRUKCJA ZJAZDU

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o wymaganiach jak dla KR2 - gr. 5cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm - gr. 20cm
- Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - gr. 10cm
- Podłoże gruntowe



PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWO-BUDOWLANE
ROMAN URBANIAK

OBIĘKT	Przebudowa drogi gminnej w m. Rosocha w gm. Golina		
ADRES	Działka numer 100 obręb Rosocha, jedn. ewid. Golina obszar wiejski		
INWESTOR	Gmina Golina, ul. Nowa 1, 62-590 Golina		
TREŚĆ	Przekrój konstrukcyjny		
BRANŻA	NR ZLEC.	SKALA	NUMER RYS.
Drogowa	Z - 2023	1 : 25	03
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA I PODPIS
OPRACOWAŁ	-	-	-
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Bartosz Urbaniak	WKP/0099/PWOD/10 specjalność drogowa	10.2023
SPRAWDZIŁ	inż. Roman Urbaniak	GAN.240/8346/II/28/84 specjalność konstrukcyjno-inżynierska	10.2023