

## Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	Kosztorys	<b>Remont drogi leśnej numer inwentarzowy B59/212 w oddziałach Nr 112 i 113 na odcinku długości 120 m w leśnictwie Biszcz</b>				
1	Element	<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1.1	KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,12		
2	Element	<b>Roboty ziemne</b>				
2.1	KNR 231/101/1	Koryta na głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV. ANALOGIA	m2	420,00		
2.2	KNR 231/101/2	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości (zmniejszenie głębokości do 10 cm łącznie). ANALOGIA Krotność=2	m2	420,00		
3	Element	<b>Podbudowa</b>				
3.1	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - kruszywo 0/63 wg. WT-4 dla KR1-2 z 2010 r.	m2	420,00		
3.2	KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości - kruszywo 0/63 wg. WT-4 dla KR1-2 z 2010 r. (zmniejszenie grubości do 12 cm) Krotność=3	m2	420,00		
3.3	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - kruszywo 0/31 wg. WT-4 dla KR1-2 z 2010 r.	m2	420,00		
4	Element	<b>Roboty wykończeniowe</b>				
4.1	KNR 201/506/7	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypów, kategoria gruntu I-III	m2	223,20		