

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń wewnętrznych świetlicy wiejskiej w Kłodzie  
ADRES INWESTYCJI : Kłoda 52A, dz. nr 626/4 i 626/10  
INWESTOR : Gmina Rydzyna  
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Arkadiusz Nowaczyk  
DATA OPRACOWANIA : 19.06.2024r.

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
19.06.2024r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze	1	15
2	Instalacja oświetlenia	16	24
3	Roboty ogólnobudowlane remontowe	25	49

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01	14,06*14,7+2,6*4,8	m <sup>2</sup>	219,162	
		4,85*4,11+3,28*4,11	m <sup>2</sup>	33,414	
				<b>RAZEM</b>	<b>252,576</b>
2	KNR 4-01	Demontaż drzwi wewnętrznych	szt.		
d.1	0354-04	4	szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
3	KNR 4-01	Demontaż drzwi zewnętrznych, okna	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-05	2,65*1,99	m <sup>2</sup>	5,274	
		1,85*2,3	m <sup>2</sup>	4,255	
		1,16*2,15	m <sup>2</sup>	2,494	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,023</b>
4	KNNR-W 9	Demontaż opraw oświetleniowych montowanych w sufitach podwieszonych	szt		
d.1	0502-05	36+2	szt	38,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,000</b>
5	KNR 4-01	Wykucie z muru parapetów wewnętrznych i zewnętrznych	m		
d.1	0354-11	2,65*2	m	5,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,300</b>
6	KNR AT-17	Cięcie piłą diamentową ścian - pod rozkucie otworu	m <sup>2</sup>		
d.1	0106-03	0,4*0,53*2+2,65*0,53	m <sup>2</sup>	1,829	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,829</b>
7	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach dla otworów drzwiowych	m <sup>3</sup>		
d.1	0329-03	2,65*0,4*0,53	m <sup>3</sup>	0,562	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,562</b>
8	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1	0811-07	2,6*1,0+1,16*0,3	m <sup>2</sup>	2,948	
		2,5*1,2+1,85*0,3	m <sup>2</sup>	3,555	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,503</b>
9	KNR 4-01	Demontaż wyłazu strychowego	szt.		
d.1	0354-07	1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
10	KNR 4-01	Miejscowe zeszkrobanie farby ze ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1214-02	(14,06*2+14,7*2+4,38*2)*3,35+14,06*14,7+2,6*4,38		440,108	
		(4,85*2+4,11*2+3,28*2+4,11*2)*3,35-(4,11*1,6*2)+4,85*4,11+3,28*4,11		129,807	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.10A*20%	m <sup>2</sup>	569,915	
				<b>113,983</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>113,983</b>
11	KNNR 5	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych	m		
d.1	1207-01	30	m	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
12	KNR 4-01	Demontaż kratki wentylacyjnych	szt.		
d.1	0354-13	4+3	szt.	7,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
13	KNNR 5	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów pod puszki	szt.		
d.1	0301-11	6	szt.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
14	KNR 4-01	Wycięcie otworu w suficie pod wyłaz strychowy	m <sup>2</sup>		
d.1	0429-04	1,0*1,5	m <sup>2</sup>	1,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,500</b>
15	KNR 4-04	Wywiezienie materiałów z rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 15 km wraz z opłatą za utylizację	m <sup>3</sup>		
d.1	1103-04	poz.2*2,0*0,04	m <sup>3</sup>	0,320	
	1103-05	poz.3*0,05	m <sup>3</sup>	0,601	
		poz.7	m <sup>3</sup>	0,562	
		poz.8*0,03	m <sup>3</sup>	0,195	
		poz.9*1,5*0,05	m <sup>3</sup>	0,075	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.10*0,005	m <sup>3</sup>	0,570	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,323</b>
<b>2</b>		<b>Instalacja oświetlenia</b>			
16	KNNR 5	Rury winidurkowe o śr.do 28 mm układane na drewnie nad sufitem	m		
d.2	0104-02	130	m	130,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>130,000</b>
17	KNNR 5	Przewody kabelkowe 3x1,5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
d.2	0205-01	30	m	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
18	KNNR 5	Przewody kabelkowe 3x1,5 mm <sup>2</sup> wciągane do rur	m		
d.2	0203-01	poz.16	m	130,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>130,000</b>
19	KNNR 5	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm <sup>2</sup> pod zaciski lub bolce	szt.żył		
d.2	1203-08	3*4*4+3*2*4	szt.żył	72,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>72,000</b>
20	KNNR 5	Zaprawianie bruzd instalacyjnych	m		
d.2	1208-02	12,0	m	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
21	KNNR 5	Puszki instalacyjne podtynkowe	szt.		
d.2	0302-01	6	szt.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
22	KNNR 5	Łączniki i przyciski podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
d.2	0306-02	4	szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
23	KNNR 5	Łączniki schodowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
d.2	0306-04	2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
24	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane	kpl.		
d.2	0502-02	16+1	kpl.	17,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,000</b>
<b>3</b>		<b>Roboty ogólnobudowlane remontowe</b>			
25	KNR 4-01	Zaślepienie otworów pod oprawach oświetleniowych z sufitach GK	szt.		
d.3	0323-05	36+2	szt.	38,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,000</b>
26	KNR AT-12	Zabudowa otworu w suficie po wyłazie strychowym	m <sup>2</sup>		
d.3	0102-01	1,5	m <sup>2</sup>	1,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,500</b>
27	KNR 0-19	Drzwi zewnętrzne PCV	m <sup>2</sup>		
d.3	1022-12	1,85*2,3+1,16*2,15	m <sup>2</sup>	6,749	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,749</b>
28	KNR 0-19	Drzwi zewnętrzne PCV z częściami okiennymi - wyjście na taras	m <sup>2</sup>		
d.3	1022-12	2,65*2,36	m <sup>2</sup>	6,254	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,254</b>
29	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne wg indywidualnego zamówienia - drzwi z sali głównej do kuchni	m <sup>2</sup>		
d.3	1027-02	0,9*2,0	m <sup>2</sup>	1,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,800</b>
30	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe - wg indywidualnego zamówienia (drzwi do WC na otworami nawiewnymi)	m <sup>2</sup>		
d.3	1027-02	0,9*2,0*3	m <sup>2</sup>	5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
31	KNR 0-23	Oczyszczenie podłogi	m <sup>2</sup>		
d.3	2611-01	poz.8	m <sup>2</sup>	6,503	
		2,65*0,53+0,4*0,53*2	m <sup>2</sup>	1,829	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,332</b>
32	NNRNKB	Gruntowanie podłogi	m <sup>2</sup>		
d.3	202 1134-02	poz.31	m <sup>2</sup>	8,332	
		poz.33*0,3	m <sup>2</sup>	11,124	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.34*0,5	m <sup>2</sup>	2,650	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,106</b>
33 d.3	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku	m		
		(2,65+1,99*2+1,85+2,3*2+1,16+2,15*2)*2	m	37,080	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,080</b>
34 d.3	KNR 4-01 0705-06	Uzupełnienie i wyrównanie posadzki pasami w miejscu rozkucia otworu okien- nego 2,65*2	m		
			m	5,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,300</b>
35 d.3	KNR 0-23 2612-07	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach - obróbka ościeży po wymianie sto- larki poz.33*0,3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11,124	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,124</b>
36 d.3	NNRNKB 202 1130-01	Wyrównanie i przygotowanie powierzchni pod uzupełnienie posadzki panelami winyłowymi poz.8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6,503	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,503</b>
37 d.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży	m <sup>2</sup>		
		poz.34*0,5+poz.35+poz.36	m <sup>2</sup>	20,277	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,277</b>
38 d.3	KNR 0-12 0830-03	Uzupełnienie posadzki płytkami - od zewnętrznej strony drzwi wyjściowych na taras 2,65*0,3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0,795	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,795</b>
39 d.3	KNR 0-23 0931-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku cienkowarstwowego - ościeża o szer. do 15 cm (1,85+2,3*2)*0,15 (1,16*2,15*2)*0,15 (2,65+2,35*2)*0,15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,968 0,748 1,103	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,819</b>
40 d.3	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych winylowych	m <sup>2</sup>		
		poz.8+2,65*0,3	m <sup>2</sup>	7,298	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,298</b>
41 d.3	KNR 2-02 1113-08	Listwy przyściennie przy uzupełnieniach posadzek	m		
		1,0*2+2,6-1,16+0,3*2 2,5-1,85+0,3*2 0,3*2	m m m	4,040 1,250 0,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,890</b>
42 d.3	KNR 2-02 1113-08	Listwy maskujące na połączeniu posadzek	m		
		2,5+1,2*2 2,65 2,6	m m m	4,900 2,650 2,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,150</b>
43 d.3	KNR 0-15II 0526-01	Wykonanie konstrukcji nośnej pod wylaz strychowy	m		
		1	m	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
44 d.3	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie wylazu strychowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
45 d.3	KNR 0-23 2612-06	Wklejenie warstwy siatki na ścianach i sufitach - fragmenty	m <sup>2</sup>		
		poz.10A*10%	m <sup>2</sup>	56,992	
				<b>RAZEM</b>	<b>56,992</b>
46 d.3	KNR 2-02 2009-02 + KNR 2-02 2009-07	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe wykonywane ręcznie - fragmen- ty poz.10A*30%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 170,975	
				<b>RAZEM</b>	<b>170,975</b>
47 d.3	KNR 4-01 0322-02	Kratki wentylacyjne w suficie	szt.		
		4	szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
48 d.3	KNR 4-01 0322-02	Obudowy nawiewów podokiennych - wg indywidualnego zamówienia	szt.		
		3	szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-	m <sup>2</sup>		
d.3	1505-03	łoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	261,275	
		261,275		<b>RAZEM</b>	<b>261,275</b>