

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Etap 0 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1		45111100-9 Roboty w zakresie burzenia				
d.1.1	1 KNR 2-25 0309-01	Pełne ogrodzenia z blachy faldowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych - budowa	m ²	276,540		
d.1.1	2 KNR 2-25 0309-02	Pełne ogrodzenia z blachy faldowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych - rozebranie (odzysk blachy i słupków =90%)	m ²	276,540		
d.1.1	3 KNR 2-25 0314-02	Bramy wjazdowe z desek obciążonych siatką ze słupkami przybramowymi metalowymi - budowa	m ²	24,000		
d.1.1	4 KNR 2-25 0315-02	Bramy wjazdowe z desek obciążonych siatką ze słupkami przybramowymi metalowymi - rozebranie (odzysk siatki i słupków =90%)	m ²	24,000		
d.1.1	5 wycena indywidualna	Odcięcie mediów (gaz, woda, prąd, telekomunikacja) - w/g osobnego opracowania i realizacji przez dostawców mediów. - koszt szacunkowy	kpl	1,000		
d.1.1	6 wycena indywidualna	Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej punktów odcięcia mediów - koszt szacunkowy	kpl	1,000		
d.1.1	7 KNNR-W 3 0108-03 analogia	Zabezpieczenie studzienek od góry osłonami wykonanymi z bali bez odzysku materiału	m ²	13,500		
d.1.1	8 KNR 2-21 0107-03	Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót robót borkowych	szt.	6,000		
d.1.1	9 KNR-W 2-25 0206-01	Wykonanie zadaszania osłonowego z desek nad krzewami przy budynku na czas realizacji wyburzeń	m ²	46,000		
d.1.1	10 KNR-W 2-25 0206-02	Rozebranie zadaszania j/w	m ²	46,000		
d.1.1	11 KNR 2-02 1614-04	Daszki ochronne ciągle wolnostojące o konstrukcji drewnianej nad wejściami do budynku	m ²	12,500		
d.1.1	12 KNR 2-02 1614-04	Zabezpieczenie powierzchni dachu budynku D na styku z wyburzanym budynkiem	m ²	42,500		
d.1.1	13 KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu 2 szt	m	42,000		
d.1.1	14 KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m	42,000		
d.1.1	15 KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m	42,000		
d.1.1	16 KNR-W 2-25 0305-03	Zasieki na segregowane odpady porozbiórkowe	m	72,000		
d.1.1	17 KNR-W 2-25 0305-06	Zasieki - rozebranie (odzysk elementów prefabrykowanych 95%)	m	72,000		
d.1.1	18 KNNR-W 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	kpl.	1,000		
d.1.1	19 KNNR-W 9 1002-06	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na ścianie	szt	1,000		
2		Etap I - DACH I PODDASZE				
2.1		45111100-9 Roboty w zakresie burzenia				
d.2.1	20 KNR 4-04 0510-02	Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami	m ³	1,320		
d.2.1	21 KNR 2-02 1021-07 analiza indywidualna	Rozbiórka szafek zlwozmywakowych, mebli itp. o wymiarach zbliżonych do szafek kuchennych lub ich wielokrotności	m ²	5,760		
d.2.1	22 KNR 4-04 0705-05	Demontaż misek klozetowych fajansowych	szt.	1,000		
d.2.1	23 KNR 4-04 0705-04	Demontaż zbiorników płuczących z rurami płuczącymi i wspornikami	szt.	1,000		
d.2.1	24 KNR 4-04 0705-07	Demontaż wanien wraz z syfonami	szt.	1,000		
d.2.1	25 KNR 4-04 0705-08	Demontaż umywalk lub zlwozmywaków z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami	szt.	2,000		
d.2.1	26 kalk. własna	Demontaż instalacji wodociagowych	kpl	1,000		
d.2.1	27 kalk. własna	Demontaż instalacji kanalizacyjnych	kpl	1,000		
d.2.1	28 kalk. własna	Demontaż instalacji gazowej	kpl	1,000		
d.2.1	29 kalk. własna	Demontaż instalacji elektrycznej	kpl	1,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
30 d.2.1	KNR 4-04 0109-04 analiza indywidualna	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów	m ³	6,038		
31 d.2.1	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m ²	494,821		
32 d.2.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	29,660		
33 d.2.1	KNR 4-04 0506-05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	29,700		
34 d.2.1	KNR 4-04 0506-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	18,300		
35 d.2.1	KNR 4-04 0506-06	Rozebranie komina z rur z blachy nie nadającej się do użytku	m	9,000		
36 d.2.1	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m ²	494,821		
37 d.2.1	KNR 4-04 0403-08	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m	92,660		
38 d.2.1	KNR 4-04 0403-05	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami	m ²	494,821		
39 d.2.1	KNR-W 2-02 2006-01 analiza indywidualna	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt g-k	m ²	6,860		
40 d.2.1	KNR-W 2-02 2003-03 analiza indywidualna	Rozbiórka ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych	m ²	17,640		
41 d.2.1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o pow. do 1 m ²	szt.	13,000		
42 d.2.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m ² okiennych i drzwiowych	szt.	18,000		
43 d.2.1	KNR 4-01 0421-01	Podstemplowanie ścian konstrukcyjnych podłużnych celem likwidacji zagrożenia zwalenia po rozbiórce belek stropowych i usztywniających ścian poprzecznych	m	109,330		
44 d.2.1	KNR 4-01 0421-05	Rozebranie stemplowań ścian	m	109,330		
45 d.2.1	KNR 4-04 0102-05	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys. ponad 9 m (ponad 2 kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	145,953		
46 d.2.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 12 km - wsp. spulchnienia gruzu na przystanku - 1,2	m ³	241,726		
47 d.2.1	KNR 4-04 1103-01	Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³	241,730		
48 d.2.1	analiza indywidualna	Koszt segregacji odpadów na składowisku przyobiektowym	m ³	241,730		
49 d.2.1		Utylizacja papy	m ³	9,896		
50 d.2.1		Koszt zagospodarowania odpadów	m ³	231,834		
3		Etap II - PIĘTRO III				
3.1		45111100-9 Roboty w zakresie burzenia				
51 d.3.1	KNR 4-04 0510-02	Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaffami	m ³	6,144		
52 d.3.1	KNR 2-02 1021-07 analiza indywidualna	Rozbiórka szafek zlewozmywakowych, mebli itp. o wymiarach zbliżonych do szafek kuchennych lub ich wielokrotności	m ²	1,536		
53 d.3.1	KNR 4-04 0705-05	Demontaż misek klozetowych fajansowych	szt.	4,000		
54 d.3.1	KNR 4-04 0705-04	Demontaż zbiorników płuczących z rurami płuczącymi i wspornikami	szt.	4,000		
55 d.3.1	KNR 4-04 0705-08	Demontaż umywalek i zlewozmywaków	szt.	2,000		
56 d.3.1	KNR 4-04 0705-07	Demontaż wanien wraz z syfonami	szt.	1,000		
57 d.3.1	KNR 2-15 0311-03 analiza indywidualna	Demontaż kuchni gazowej	szt.	4,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
58	d.3.1 kalk. własna	Demontaż instalacji wodociagowych	kpl	1,000		
59	d.3.1 kalk. własna	Demontaż instalacji kanalizacyjnych	kpl	1,000		
60	d.3.1 kalk. własna	Demontaż instalacji gazowej	kpl	1,000		
61	d.3.1 kalk. własna	Demontaż instalacji elektrycznej	kpl	1,000		
62	d.3.1 KNR 4-01 0431-01	Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglany lub betonowym	stop.	26,000		
63	d.3.1 KNR 4-01 0422-01	Podstemplowania płyt biegów z deskowaniem na czas rozbiórki - dwa rzędy stempli na bieg	m	13,400		
64	d.3.1 KNR 4-01 0422-05	Rozebranie podstemplowania płyt biegów	m	13,400		
65	d.3.1 KNR 4-04 0305-03	Rozebr.konstrukcji żelbetowej schodów przy grub.płyt w rzucie poziomym 25 cm	m ³	2,077		
66	d.3.1 KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych na podestach klatki schodowej	m ²	9,380		
67	d.3.1 KNR 4-01 0429-02	Rozebranie zasypek podposadzkowych na podestach	m ²	9,380		
68	d.3.1 KNR 4-01 0352-04	Rozebranie ceglanych sklepien odcinkowych (podesty klatki schodowej)- o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej	m ²	9,380		
69	d.3.1 KNR-W 4-01 0353-01	Wykucie z muru belek stalowych spocznikowych	m	7,500		
70	d.3.1 KNR 4-04 0405-03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust	m ²	384,669		
71	d.3.1 KNR 4-04 0504-06 z.o.3.1.	Rozebranie posadzek z wykładzin i okładzin - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m ²	384,670		
72	d.3.1 KNR 4-01 0429-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep	m ²	268,357		
73	d.3.1 KNR 4-01 0429-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów	m ²	268,357		
74	d.3.1 KNR 4-01 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych	m ²	371,302		
75	d.3.1 KNR 4-01 0429-08	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju ponad 300 cm2	m	356,127		
76	d.3.1 KNR-W 2-02 2006-01	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt g-k	m ²	27,492		
77	d.3.1 KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 okiennych i drzwiowych	szt.	16,000		
78	d.3.1 KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow.ponad 2 m2	m ²	80,404		
79	d.3.1 KNR 4-01 0421-01	Podstemplowanie ścian konstrukcyjnych podłużnych celem likwidacji zagrożenia zwalenia po rozbiórce belek stropowych i usztywniających ścian poprzecznych	m	109,330		
80	d.3.1 KNR 4-01 0421-05	Rozebranie stemplowań ścian	m	109,330		
81	d.3.1 KNR 4-04 0102-05	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.ponad 9 m (ponad 2 kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	306,540		
82	d.3.1 KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 12 km - wsp. spulchnienia gruzu na przemie - 1,2	m ³	525,010		
83	d.3.1 KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m ³	525,010		
84	d.3.1 analiza indywidualna	Koszt segregacji odpadów na składowisku przyobiektowym	m ³	525,010		
85	d.3.1	Koszt zagospodarowania odpadów	m ³	525,010		
4		Etap III - PIĘTRO II				
4.1		45111100-9 Roboty w zakresie burzenia				
86	d.4.1 KNR 4-04 0510-02	Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kafłami	m ³	5,256		
87	d.4.1 KNR 2-02 1021-07	Rozbiórka szafek złwewozmywakowych, mebli itp. o wymiarach zbliżonych do szafek kuchennych lub ich wielokrotności	m ²	1,920		
88	d.4.1 KNR 4-04 0705-05	Demontaż misek klozetowych fajansowych	szt.	2,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
89 d.4.1	KNR 4-04 0705-04	Demontaż zbiorników płuczających z rurami płuczającymi i wspornikami	szt.	2,000		
90 d.4.1	KNR 4-04 0705-07	Demontaż wanien wraz z syfonami	szt.	1,000		
91 d.4.1	KNR 4-04 0705-08	Demontaż umywalk fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami	szt.	1,000		
92 d.4.1	KNR 2-15 0311-03 analiza indywidualna	Demontaż kuchni gazowej	szt.	1,000		
93 d.4.1	kalk. własna	Demontaż instalacji wodociagowych	kpl	1,000		
94 d.4.1	kalk. własna	Demontaż instalacji kanalizacyjnych	kpl	1,000		
95 d.4.1	kalk. własna	Demontaż instalacji gazowej	kpl	1,000		
96 d.4.1	kalk. własna	Demontaż instalacji elektrycznej	kpl	1,000		
97 d.4.1	KNR 4-01 0431-01	Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglany lub betonowym	stop.	26,000		
98 d.4.1	KNR 4-01 0422-01 analogia	Podstemplowania płyt biegów z deskowaniem na czas robót - dwa rzędy stempli na bieg	m	13,400		
99 d.4.1	KNR 4-01 0422-05	Rozebranie podstemplowania płyt biegów	m	13,400		
100 d.4.1	KNR 4-04 0305-03	Rozebr. konstrukcji żelbetowej schodów przy grub. płyt w rzucie poziomym 25 cm	m ³	2,077		
101 d.4.1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych na podestach klatki schodowej	m ²	9,380		
102 d.4.1	KNR 4-01 0429-02	Rozebranie zasypek podposadzkowych na podestach	m ²	9,380		
103 d.4.1	KNR 4-01 0352-04	Rozebranie ceglanych sklepień odcinkowych (podesty klatki schodowej) - o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej	m ²	9,380		
104 d.4.1	KNR-W 4-01 0353-01	Wykucie z muru belek stalowych spocznikowych	m	7,500		
105 d.4.1	KNR 4-04 0405-03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust	m ²	363,449		
106 d.4.1	KNR 4-04 0504-06 z.o.3.1.	Rozebranie posadzek z wykładzin i okładzin - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m ²	363,450		
107 d.4.1	KNR 4-01 0429-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep	m ²	248,226		
108 d.4.1	KNR 4-01 0429-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów	m ²	248,226		
109 d.4.1	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych	m ²	352,520		
110 d.4.1	KNR 4-01 0429-08	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju ponad 300 cm ²	m	342,899		
111 d.4.1	KNR-W 2-02 2006-01 analiza indywidualna	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt g-k	m ²	13,884		
112 d.4.1	KNR-W 2-02 2003-03 analiza indywidualna	Rozbiórka ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych	m ²	9,653		
113 d.4.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ² okiennych i drzwiowych	szt.	17,000		
114 d.4.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow.ponad 2 m ²	m ²	80,892		
115 d.4.1	KNR 4-01 0421-01	Podstemplowanie ścian konstrukcyjnych podłużnych celem likwidacji zagrożenia zwalenia po rozbiórce belek stropowych i usztywniających ścian poprzecznych	m	109,330		
116 d.4.1	KNR 4-01 0421-05	Rozebranie stemplowań ścian	m	109,330		
117 d.4.1	KNR 4-04 0102-05	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.ponad 9 m (ponad 2 kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	333,856		
118 d.4.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 12 km - wsp. spulchnienia gruzu na przemie - 1,2	m ³	549,887		
119 d.4.1	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³	549,890		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
120 d.4.1	analiza indywidualna	Koszt segregacji odpadów na składowisku przyobiektowym	m ³	549,890		
121 d.4.1		Koszt zagospodarowania odpadów	m ³	549,890		
5		Etap IV - PIĘTRO I				
5.1		45111100-9 Roboty w zakresie burzenia				
122 d.5.1	KNR 4-04 0510-02	Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kablami	m ³	4,440		
123 d.5.1	KNR 2-02 1021-07 analiza indywidualna	Rozbiórka szafek zlwewozmywakowych, mebli itp. o wymiarach zbliżonych do szafek kuchennych lub ich wielokrotności	m ²	4,224		
124 d.5.1	KNR 4-04 0705-05	Demontaż misek klozetowych fajansowych	szt.	5,000		
125 d.5.1	KNR 4-04 0705-04	Demontaż zbiorników płuczących z rurami płuczącymi i wspornikami	szt.	5,000		
126 d.5.1	KNR 4-04 0705-07	Demontaż wanien wraz z syfonami	szt.	5,000		
127 d.5.1	KNR 4-04 0705-08	Demontaż umywalk fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami	szt.	4,000		
128 d.5.1	KNR 2-15 0311-03 analiza indywidualna	Demontaż kuchni gazowej	szt.	1,000		
129 d.5.1	kalk. własna	Demontaż instalacji wodociagowych	kpl	1,000		
130 d.5.1	kalk. własna	Demontaż instalacji kanalizacyjnych	kpl	1,000		
131 d.5.1	kalk. własna	Demontaż instalacji gazowej	kpl	1,000		
132 d.5.1	kalk. własna	Demontaż instalacji elektrycznej	kpl	1,000		
133 d.5.1	KNR 4-01 0207-02	Zabetonowanie kanałów kominowych o przekroju do 0.03 m2 w ścianie przyległej do bud.D bez deskowań i stemplowań	m	7,920		
134 d.5.1	KNR AT-17 0103-01	Wiercenie otworów o głębokości 46 cm i śr.do. 40 mm techniką diamentową w cegle pod montaż kotew stalowych - wsp. do nakładów 1,15 za grubość ściany przekraczającej 40 cm Krotność = 1,15	cm	12,000		
135 d.5.1	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm pod montaż bloków kotwiących	m	7,600		
136 d.5.1	KNR 2-05 0208-01	Montaż konstrukcji kotwiących z elementów o średniej masie do 5 kg	t	0,109		
137 d.5.1	KNR 4-01 0431-01	Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglany lub betonowym	stop.	26,000		
138 d.5.1	KNR 4-01 0422-01 analogia	Podstemplowania płyt biegów z deskowaniem na czas rozbiórki - dwa rzędy stempli na bieg	m	13,400		
139 d.5.1	KNR 4-01 0422-05	Rozebranie podstemplowania płyt biegów	m	13,400		
140 d.5.1	KNR 4-04 0305-03	Rozebr.konstrukcji żelbetowej schodów przy grub.płyt w rzucie poziomym 25 cm	m ³	2,077		
141 d.5.1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych na podestach klatki schodowej	m ²	9,380		
142 d.5.1	KNR 4-01 0429-02	Rozebranie zasypek podposadzkowych na podestach	m ²	9,380		
143 d.5.1	KNR 4-01 0352-04	Rozebranie ceglanych sklepien odcinkowych (podesty klatki schodowej)- o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej	m ²	9,380		
144 d.5.1	KNR-W 4-01 0353-01	Wykucie z muru belek stalowych spocznikowych	m	7,500		
145 d.5.1	KNR 4-04 0405-03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust	m ²	356,124		
146 d.5.1	KNR 4-04 0504-06 z.o.3.1.	Rozebranie posadzek z wykładzin i okładzin - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m ²	356,120		
147 d.5.1	KNR 4-01 0429-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep	m ²	243,004		
148 d.5.1	KNR 4-01 0429-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów	m ²	243,004		
149 d.5.1	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych	m ²	345,195		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
150 d.5.1	KNR 4-01 0429-08	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju ponad 300 cm2	m	336,530		
151 d.5.1	KNR-W 2-02 2006-01 analiza indywidualna	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt g-k	m ²	107,649		
152 d.5.1	KNR-W 2-02 2003-03 analiza indywidualna	Rozbiórka ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych	m ²	26,640		
153 d.5.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 okiennych i drzwiowych	szt.	15,000		
154 d.5.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow.ponad 2 m2	m ²	85,970		
155 d.5.1	KNR 4-01 0421-01	Podstemplowanie ścian konstrukcyjnych podłużnych celem likwidacji zagrożenia zwalenia po rozbiórce belek stropowych i usztywniających ścian poprzecznych	m	109,330		
156 d.5.1	KNR 4-01 0421-05	Rozebranie stemplowań ścian	m	109,330		
157 d.5.1	KNR 4-04 0102-05	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.ponad 9 m (ponad 2 kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	348,814		
158 d.5.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 12 km - wsp. spulchnienia gruzu na przemie - 1,2	m ³	576,017		
159 d.5.1	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³	576,020		
160 d.5.1	analiza indywidualna	Koszt segregacji odpadów na składowisku przyobiektowym	m ³	576,020		
161 d.5.1		Koszt zagospodarowania odpadów	m ³	576,020		
6	Etap V - PARTER					
6.1	45111100-9 Roboty w zakresie burzenia					
162 d.6.1	KNR 4-04 0510-02	Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami	m ³	3,960		
163 d.6.1	KNR 2-02 1021-07 analiza indywidualna	Rozbiórka szafek zlwewozmywakowych, mebli itp. o wymiarach zbliżonych do szafek kuchennych lub ich wielokrotności	m ²	2,688		
164 d.6.1	KNR 4-04 0705-05	Demontaż misek klozetowych fajansowych	szt.	5,000		
165 d.6.1	KNR 4-04 0705-04	Demontaż zbiorników płuczących z rurami płuczącymi i wspornikami	szt.	5,000		
166 d.6.1	KNR 4-04 0705-08	Demontaż umywalk fajansowych z syfonami,pólkami,zaworami i wspornikami	szt.	9,000		
167 d.6.1	KNR 2-15 0311-03 analiza indywidualna	Demontaż kuchni gazowej	szt.	1,000		
168 d.6.1	KNR-W 9 0202-06 analogia	Demontaż skrzynek na listy	szt.	1,000		
169 d.6.1	kalk. własna	Demontaż instalacji wodociagowych	kpl	1,000		
170 d.6.1	kalk. własna	Demontaż instalacji kanalizacyjnych	kpl	1,000		
171 d.6.1	kalk. własna	Demontaż instalacji gazowej	kpl	1,000		
172 d.6.1	kalk. własna	Demontaż instalacji elektrycznej	kpl	1,000		
173 d.6.1	KNR 4-01 0207-02	Zabetonowanie kanałów kominowych o przekroju do 0.03 m2 w ścianie przyległej do bud.D bez deskowań i stemplowań	m	8,960		
174 d.6.1	KNR AT-17 0103-01	Wiercenie otworów o głębokości 46 cm i śr.do. 40 mm techniką diamentową w cegle pod montaż kotew stalowych - wsp. do nakładów 1,15 za grubość ściany przekraczającej 40 cm Krotność = 1,15	cm	12,000		
175 d.6.1	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm pod montaż bloków kotwiących	m	7,200		
176 d.6.1	KNR 2-05 0208-01	Montaż konstrukcji kotwiących z elementów o średniej masie do 5 kg	t	0,117		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
177 d.6.1	KNR 4-01 0431-01	Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglany lub betonowym	stop.	26,000		
178 d.6.1	KNR 4-01 0422-01 analogia	Podstemplowania płyt biegów z deskowaniem na czas rozbiórki - dwa rzędy stempli na bieg	m	13,400		
179 d.6.1	KNR 4-01 0422-05	Rozebranie podstemplowania płyt biegów	m	13,400		
180 d.6.1	KNR 4-04 0305-03	Rozebr.konstrukcji żelbetowej schodów przy grub.płyt w rzucie poziomym 25 cm	m ³	2,077		
181 d.6.1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych na podestach klatki schodowej	m ²	9,380		
182 d.6.1	KNR 4-01 0429-02	Rozebranie zasypek podposadzkowych na podestach	m ²	9,380		
183 d.6.1	KNR 4-01 0352-04	Rozebranie ceglanych sklepien odcinkowych (podesty klatki schodowej)- o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej	m ²	9,380		
184 d.6.1	KNR-W 4-01 0353-01	Wykucie z muru belek stalowych spocznikowych	m	7,500		
185 d.6.1	KNR 4-04 0405-03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust	m ²	354,171		
186 d.6.1	KNR 4-04 0504-06 z.o.3.1.	Rozebranie posadzek z wykładzin i okładzin - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m ²	354,170		
187 d.6.1	KNR 4-01 0429-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep	m ²	242,437		
188 d.6.1	KNR 4-01 0429-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów	m ²	244,859		
189 d.6.1	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych	m ²	344,068		
190 d.6.1	KNR 4-01 0429-08	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju ponad 300 cm ²	m	335,550		
191 d.6.1	KNR-W 2-02 2006-01 analiza indywidualna	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt g-k	m ²	4,906		
192 d.6.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 drzwiowych	szt.	5,000		
193 d.6.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow.ponad 2 m2	m ²	114,801		
194 d.6.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru stalowych krat o pow.ponad 2 m2	m ²	3,795		
195 d.6.1	KNR 4-01 0421-01	Podstemplowanie ścian konstrukcyjnych podłużnych celem likwidacji zagrożenia zwalenia po rozbiórce belek stropowych i usztywniających ścian poprzecznych	m	109,330		
196 d.6.1	KNR 4-01 0421-05	Rozebranie stemplowań ścian	m	105,980		
197 d.6.1	KNR 4-04 0102-05	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.ponad 9 m (ponad 2 kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	391,733		
198 d.6.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 12 km - wsp. spulchnienia gruzu na przemie - 1,2	m ³	307,851		
199 d.6.1	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³	307,850		
200 d.6.1	analiza indywidualna	Koszt segregacji odpadów na składowisku przyobiektowym	m ³	307,850		
201 d.6.1		Koszt zagospodarowania odpadów	m ³	307,850		
7	Etap VI - PIWNICA					
7.1	45111100-9 Roboty w zakresie burzenia					
202 d.7.1	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku śmieci i odpadów pozostałych po lokatorach	m ³	12,000		
203 d.7.1	kalk. własna	Demontaż instalacji wodociagowych	kpl	1,000		
204 d.7.1	kalk. własna	Demontaż instalacji kanalizacyjnych	kpl	1,000		
205 d.7.1	kalk. własna	Demontaż instalacji gazowej	kpl	1,000		
206 d.7.1	kalk. własna	Demontaż instalacji elektrycznej	kpl	1,000		
207 d.7.1	KNR 4-01 0207-02	Zabetonowanie kanałów kominowych o przekroju do 0.03 m ² w ścianie przyległej do bud.D bez deskowań i stemplowań	m	4,600		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
208 d.7.1	KNR 4-04 0305-03	Rozebr.konstrukcji żelbetowej schodów zewnętrznych i płyt przy grub. w rzucie poziomym do 20 cm	m ³	4,200		
209 d.7.1	KNR-W 4-01 1401-02	Rozbiórka schodów granitowych - zejście do piwnicy	m ³	1,157		
210 d.7.1	KNR 4-01 0422-01 analogia	Podstemplowania płyty biegu z deskowaniem na czas rozbiórki - dwa rzędy stempli na bieg	m	9,540		
211 d.7.1	KNR 4-01 0422-05	Rozebranie podstemplowania płyt biegów	m	9,540		
212 d.7.1	KNR 4-04 0405-03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust	m ²	367,047		
213 d.7.1	KNR 4-04 0504-06 z.o.3.1.	Rozebranie posadzek z wykładzin i okładzin - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m ²	367,050		
214 d.7.1	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m	458,813		
215 d.7.1	KNR 4-01 0429-01	Rozebranie elementów stropów - polep	m ²	359,498		
216 d.7.1	KNR 4-01 0107-08 analogia	Pomosty robocze do rozbiórek stropu oparte na belkach lub ścianach	m ²	12,000		
217 d.7.1	KNR 4-01 0352-04	Rozebranie ceglanych sklepien odcinkowych o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej	m ²	391,469		
218 d.7.1	KNR-W 4-01 0353-01	Wykucie z muru belek stalowych spocznikowych	m	3,750		
219 d.7.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 drzwiowych	szt.	14,000		
220 d.7.1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2	szt.	15,000		
221 d.7.1	KNR 4-01 0304-04 z.sz. 2.5. 9907-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej z użyciem cegieł z rozbiórki - dotyczy otworu okiennego w pozostawionej części ściany przy budynku D	m ³	0,094		
222 d.7.1	KNR 4-04 1001-03	Przygotowanie cegieł pełnych półkowych na zaprawie cementowo-wapiennej z rozbiórki do użytku	szt.	36,000		
223 d.7.1	KNR 4-04 0102-09	Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wys.do 9 m na zaprawie cementowej	m ³	223,738		
224 d.7.1	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie posadzki studzienek piwnicznych o grub. do 10 cm	m ³	2,940		
225 d.7.1	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie posadzki w piwnicy o grub. do 10 cm (rozkucie posadzki i fragmentów ścian fundamentowych wewnętrznych bez usuwania gruzu z piwnicy - wsp. do R 0,7)	m ³	39,804		
226 d.7.1	KNR 4-01 0105-03 analogia	Zасыpanie gruzem ceglany i betonowym - wypełnienia przestrzeni po piwnicy do wys. 50 cm poniżej terenu z miejscowym przerzutem do 3m	m ³	635,966		
227 d.7.1	KNR 2-01 0230-01 z.sz. 2.4.2. 9906 analiza indywidualna	Zасыpywanie piaskiem, z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m, pozostałej części przestrzeni po rozbiórce piwnic do poziomu istniejącego gruntu Praca spycharkami w gruncie sypkim.	m ³	228,671		
228 d.7.1	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów j/w ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³	228,671		
229 d.7.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 12 km - wsp. spulchnienia gruzu na przemie - 1,2	m ³	153,667		
230 d.7.1	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³	153,670		
231 d.7.1	analiza indywidualna	Koszt segregacji odpadów na składowisku przyobiektowym	m ³	153,670		
232 d.7.1		Koszt zagospodarowania odpadów	m ³	153,670		

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie: