

## FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1

.....  
(miejsowość i data)

.....  
.....  
.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)

.....  
(nr tel./faksu, e-mail)

**Burmistrz Janowca Wielkopolskiego  
ul. Gnieźnieńska 3  
88-430 Janowiec Wielkopolski**

### Oferta

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr IN.271.2.15.2021 z dnia 1.07.2021 r. na roboty budowlano-dekarsko-ciesielskie pn. „**Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w m. Chrzanowie 16, Gmina Janowiec Wielkopolski**” na warunkach określonych w zapytaniu oferuję wykonanie zadania za cenę brutto:

.....

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	KNR 2-02 1604-0100	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m.  (2*7,00+9,55)*4,00	m2 m2	 94,200	94,200
2	KNR 4-01 0511-0300	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku 2*7,50*6,90	m2 m2	 103,500	103,500
3	KNR 4-01 0412-0600	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Słupy 6*2,20	m m	 13,200	13,200
4	KNR 4-01 0412-0700	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Miecze lub zastrzały 8*1,20	m m	 9,600	9,600
5	KNR 4-01 0412-0500	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Płatwie 2*7,50	m m	 15,000	15,000
6	KNR 4-01 0412-0400	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Murłaty i podwaliny 2*7,50	m m	 15,000	15,000
7	KNR 4-01 0412-0200	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Krokwie 9*7,70	m m	 69,300	69,300
8	KNR 4-01 0412-0200	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Jętki 9*4,00	m m	 36,000	36,000
9	KNNR 2 0604-0200	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji dachowej 2*7,50*6,90	m2 m2	 103,500	103,500
10	KNR 2-02 0410-0300	Ołaczenie połaci dachowych łątami z tarcicy nasyczonej 40 x 50 mm o rozstawie łąt 16 cm do 24 cm. 2*7,50*6,90	m2 m2	 103,500	103,500
11	KNR-I 0-15 0519-0100	Pokrycie dachów blachodachówką w arkuszach powlekaną poliestrem. 2*7,50*6,90	m2 m2	 103,500	103,500
12	KNNR 2 0508-0200	Pokrycie dachów i obróbki blacharskie blachą dachówkopodobną. Gąsiory owalne 7,5	m m	 7,500	7,500
13	KNNR 2 0505-0100	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej przy szerokości, w rozwinięciu do 25 cm 7,5	m2 m2	 7,500	7,500
14	KNR-W 2-02 0520-0300	Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 12 cm z blachy cynkowej o grubości 0,60 mm 15	m m	 15,000	15,000
15	KNR-W 2-02 0526-0201	Rury spustowe okrągłe o średnicy 10 cm z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,60 mm 7	m m	 7,000	7,000
16	kalkulacja indywidualna	Utylizacja płyt azbestowo-cementowych 103,50*13,50/1000*1	t t	 1,397	1,397
17	kalkulacja indywidualna	Utylizacja odpadów 3,62	t t	 3,620	3,620