

## ODPOWIEDZI

Dotyczy zamówienia w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na  
**remont ulicy Warzywnej w Stargardzie**

Zamawiający Gmina Miasto Stargard w odpowiedzi na pytania i wnioski Wykonawców informuje:

### Pytanie nr 1

- Dotyczy D.05.03.05a, D.05.03.05b. Z uwagi na niespójności w specyfikacji technicznej w zakresie kategorii ruchu drogi, prosimy o potwierdzenie, że na przedmiotowym zadaniu należy zastosować mm-a spełniające wymagania dla KR1-2.
- Dotyczy D.05.03.05a, pkt 2.3. Nie przedstawiono wymagań dla kruszywa niełamanego drobnego, co jest niezgodne z dokumentem przywołanym w pkt 10.2, tj. WT1-2014. Zgodnie z przytoczoną instrukcją techniczną materiał ten można stosować do warstw ścieralnych KR1-2. Prosimy o uzupełnienie treści SST, bądź potwierdzenie, że należy stosować materiały zgodne z aktualnymi wytycznymi.
- Dotyczy D.05.03.05b. W pkt 2.5 wskazano do zaprojektowania mieszanki AC16W, KR1-2 – lepiszcze 35/50, co jest niezgodne z dokumentem przywołanym w pkt 10.2, tj. WT2-2010 (aktualne wydanie WT2-2014). Zgodnie z przytoczoną instrukcją techniczną do warstw wiążących KR1-2 należy obowiązkowo stosować lepiszcze 50/70. Prosimy o skorygowanie treści SST, bądź potwierdzenie, że należy stosować się do aktualnych wytycznych.

### **Odpowiedź nr 1**

Na przedmiotowym zadaniu należy przyjąć kategorię ruchu KR-2.

W zakresie warunków i wymagań stawianych warstwie ścieralnej i wiążącej mają zastosowanie aktualne wytyczne.

### Pytanie nr 2

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 6 ad. 1 dotyczące schematów węzłów wodociągowych, w związku z brakiem schematów węzłów wodociągowych, zwracamy się z prośbą o informację, czy w punktach W1 oraz W2 w zakres wchodzi tylko włączenie się do istniejącego węzła czy należy wymienić cały węzeł? Jeżeli cały to bardzo prosimy o informację co dokładnie wchodzi w zakres wymiany i dodanie ewentualnych brakujących pozycji do przedmiaru.

### **Odpowiedź nr 2**

Zamawiający określił w załączonej specyfikacji do przetargu sposób włączenia (obustronny) do istniejącej sieci wodociągowej. (pkt. 1.3)

### Pytanie nr 3

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie 6 ad.3 oraz ad.4 dotyczące zajęcia pasa drogowego oraz króćca dwukołnierwowego DN100 (FF) prosimy o skorygowanie pozycji w przedmiarze robót, w przesłanym przedmiarze brak zmian.

### **Odpowiedź nr 3**

Zamawiający ujął króćce w pozycji 22 przedmiaru robót. W związku z powykonawczą formą rozliczenia z wykonawcą, w przypadku, gdy nie zajdzie potrzeba zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych, wykonawca rozliczy po wykonaniu robót pozycję nr 34 przedmiaru na zero m2.

### Pytanie nr 4

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie 6 ad. 5 dotyczące możliwości zamulenia istniejącego wodociągu, prosimy o informację czy w przypadku wykonania zamulenia danego wodociągu, prace te będą rozliczane w ramach pozycji 38 d.1.2 oraz 39 d.1.2?

#### **Odpowiedź nr 4**

Zamawiający dopuszcza pozostawienie istniejącego wodociągu i przyłączy w ulicy Warzywnej. Prace w zakresie zamulenia sieci i przyłączy będą rozliczane w ramach pozycji 38 d.1.2 oraz 39 d.1.2 załączonego do przetargu przedmiaru robót.

#### **Pytanie nr 5**

Ze względu na brak dokumentacji geotechnicznej, zwracamy się z prośbą o informację czy w wycenie należy uwzględnić zasypanie wodociągu gruntem dowożonym tj. pełna wymiana gruntu? Jeżeli tak to prosimy o dodanie pozycji na utylizację wymienionego gruntu.

#### **Odpowiedź nr 5**

Zamawiający dopuszcza zasypanie wodociągu rodzimym gruntem, pod warunkiem uzyskania wymaganego stopnia zagęszczenia gruntu.

#### **Pytanie nr 6**

Zwracamy się z prośbą o informację w jaki sposób będą rozliczane prace w przypadku konieczności wykonania odwodnienia wykopów igłofiltrami w czasie trwania prac.

#### **Odpowiedź nr 6**

W związku z kosztorysowym rozliczeniem robót, ewentualne roboty dodatkowe, nieujęte w przedmiarach robót, będą rozliczane zgodnie z umową.

#### **Pytanie nr 7**

W zawiązku z zamieszczeniem na stronie Zamawiającego skorygowanego przedmiaru dla sieci wodociągowej prosimy o zamieszczenie w wersji edytowalnej kosztorysu ślepego z nakładami rzeczowymi.

Zaktualizowany plik „Przedmiar wodociąg Stargard Warzywna akt.ath”, który został zamieszczony na stronie Zamawiającego nie jest edytowalny w niektórych programach kosztorysowych.

#### **Odpowiedź nr 7**

Zamawiający informuje, że kosztorys został przekazany w dwóch formatach: „.ath” ogólnodostępny dla programów kosztorysowych oraz „.pdf” ogólnodostępny dla wszystkich. Zamawiający nie dysponuje innego rodzaju formatem plików.

#### **Pytanie nr 8**

W zawiązku z zamieszczeniem skorygowanego przedmiaru dla sieci wodociągowej, prosimy wydłużenie czasu na złożenie oferty.

#### **Odpowiedź nr 8**

Zamawiający **podtrzymuje pierwotnie ustalone terminy tj.:**

- składanie ofert do 1 grudnia 2023 r. do godz. 10:00,
- otwarcie ofert 1 grudnia 2023 r. o godz. 10:10.

**Niniejsze odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ.**