

Numer sprawy: **RIIGK.271.16.2021**

Bobowa, 2021-11-29

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1

W projektach kanalizacji sanitarnej przyjęto zastosowanie różnych rodzajów rur PVC typu SN 12, SN 8 i SN4 – prosimy o ujednoczenie typu rur dla całego zadania – np. zastosowanie rur PVC typu SN8.

Odpowiedź:

- **Zadanie nr IX tj.** Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siedliska gm. Bobowa – *zastosować rury zgodnie z projektem budowlanym.*
- **Zadanie nr X tj.** Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, oczyszczalnią ścieków oraz przepompownią ścieków i jej instalacją elektryczną na działkach nr ewid. 472/8, 472/7, 472/4 i innych w miejscowości Jankowa – Gmina Bobowa, **Zadanie nr XI tj.** Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stróżna - Przysiółek Pułanki oraz Bobowa, gmina Bobowa, **Zadanie nr XII tj.** Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stróżna - Przysiółek Nowa Wieś gm. Bobowa, **Zadanie nr XIII tj.** Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stróżna – Przysiółek Pułanki oraz Bobowa, gm. Bobowa – *można zastosować rury PVC typu SN8.*

Pytanie 2

W projektach sieci wodociągowej przyjęto zastosowanie różnych rodzajów rur PE typu SDR 17, SDR 11 oraz PE100 RC SDR 11 – prosimy o ujednoczenie typu rur dla całego zadania – np. zastosowanie rur PE100RC SDR 11, PN 16.

Odpowiedź:

W **zadaniach nr I tj.** Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bobowa – Berdechów, **nr II tj.** Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bobowa – ul. Zielona i okolice i **nr IV tj.** Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 167/1, 166/2, 166/1, 165/1 i innych w miejscowości Jankowa – Gmina Bobowa – *należy zastosować rury zgodnie z projektem budowlanym,* natomiast w **zadaniach nr III tj.** Budowa sieci wodociągowej w m. Bobowa gm. Bobowa, **nr V tj.** Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stróżna - Przysiółek Pułanki, gmina Bobowa, **nr VI tj.** Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stróżna - Przysiółek Nowa Wieś gm. Bobowa, **nr VII tj.** Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stróżna – Przysiółek Podlesie, gm. Bobowa, **nr VIII tj.** Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilczyska, gm. Bobowa – *można zastosować rury PE100RC SDR 11, PN 16.*

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza w węzłach montażowych zastosowanie zamiennie dla trojaków żeliwnych trojaków PE.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w węzłach montażowych zastosowanie zamiennie dla trojaków żeliwnych trojaków PE.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza w węzłach montażowych dla przyłączy do budynków zastosowanie dla trojaków żeliwnych zamiennie nawiertek lub siodeł.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że projekt budowlany w węzłach montażowych zaleca zastosowanie trójników żeliwnych i w wypadku węzłów hydrantowych węzłów z zasuwami takie zalecamy zastosować. W wypadku węzłów bez armatury dopuszcza się zastosowanie trójniki PE.

Pytanie 5

Czy Zamawiający przewiduje zakończenie sieci rozdzielczej fi 50 mm zasuwą fi 40 mm z korkiem.

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje zakończenie sieci rozdzielczej fi 50 mm zasuwą fi 40 mm z korkiem.

Pytanie 6

Zadanie nr 9 – brak dokumentacji wykonawczej pompowni P1 i P2, zagospodarowania terenu oraz zasilania pompowni.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zagospodarowanie terenu przepompowni P1 i P2 znajduje się w dodatkowo załączonym Projekcie Wykonawczym (**zał. nr 9.4**), tj.: mapy z Projektem Zagospodarowania Terenu oraz szczegółowe rzuty przepompowni wraz z zagospodarowaniem (ogrodzenie itp.) Natomiast zasilanie energetyczne do przepompowni ścieków jest odrębnym opracowaniem, które wykonuje dystrybutor sieci energetycznej - TAURON na podstawie zawartej odrębnej umowy.

Pytanie 7

Zadanie nr 10 – brak dokumentacji wykonawczej zagospodarowania terenu dla pompowni P1– dojazdu przez działkę 482/7.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dojazd do pompowni P1 zlokalizowanej na działce 482/7 odbywać się będzie istniejącą drogą utwardzoną.

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy