
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233320-8 Fundamentowanie dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : przebudowa drogi gminnej ul. Poprzecznej w m. Błonie
ADRES INWESTYCJI : ul. Poprzeczna w m. Błonie
INWESTOR : Burmistrz Gminy Bonie
ADRES INWESTORA : 05-870 Błonie ul. Rynek 6
BRANŻA : drogi, stała organizacja ruchu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tadeusz Olszewski
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2023 r.

WYKONAWCA :

Data opracowania
styczeń 2023 r.

Lp.	Nazwa działu	Kod wg CPV	Od	Do
PRZEDMIAR ROBÓT - przebudowa drogi gminnej ul. Poprzecznej w m. Błonie. ROBOTY DROGOWE				
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE	45111000-8	1	3
1.1	Roboty ziemne i przygotowawcze	45111200-0	1	3
2	PODBUDOWY	45233320-8	4	6
3	ŁAWY, KRAWĘŻNIKI I NAWIERZCHNIE	45233220-7	7	8
4	INNE		9	10

PRZEDMIAR ROBÓT

L p.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR ROBÓT - przebudowa drogi gminnej ul. Poprzecznej w m. Błonie. ROBOTY DROGOWE					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE			
1.1		Roboty ziemne i przygotowawcze			
d.1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. - droga 51/1000	km km	 0,051	
				RAZEM	0,051
d.1.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km - grunt przewidziany do wywozu na zwalę (51*(5+2*0,3))*(0,15+0,2+0,05+0,08)	m ³ m ³	 137,09	
				RAZEM	137,09
d.1.1	D-02.01.01	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km - za nast. km (odległość wywozu określa Wykonawca na własną odpowiedzialność) - grunt przewidziany do wywozu na zwalę poz.2	m ³ m ³	 137,09	
				RAZEM	137,09
2		PODBUDOWY			
d.2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - pod nawierzchnię: * jezdni 51,0*(5,0+2*0,3)	m ² m ²	 285,60	
				RAZEM	285,60
d.2	D-04.05.01	Podbudowy z mieszanki kruszyw związanych cementem C 3,0/4,0, warstwa gr. 15 cm - pod nawierzchnię: * jezdni 51,0*5,0	m ² m ²	 255,00	
				RAZEM	255,00
d.2	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - pod nawierzchnię: * jezdni poz.5	m ² m ²	 255,00	
				RAZEM	255,00
3		ŁAWY, KRAWĘŻNIKI I NAWIERZCHNIE			
d.3	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15; F=0,0675 m ²) na podsypce cementowo-piaskowej 2*51,0	m m	 102,00	
				RAZEM	102,00
d.3	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem - jezdni (kostka grafitowa, gładka) poz.6	m ² m ²	 255,00	
				RAZEM	255,00
4		INNE			
d.4	D-00.00.00	Organizacja ruchu na czas budowy 1	kpl. kpl.	 1	
				RAZEM	1
d.4	D-00.00.00	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 1	kpl. kpl.	 1	

PRZEDMIAR ROBÓT - przebudowa drogi gminnej ul. Poprzecznej w m. Błonie. ROBOTY DROGOWE

PRZEDMIAR ROBÓT

L p.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1