

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
- 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
- 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie drogi gminnej dz. nr 323 w miejscowości Pudliszki w ramach zadania budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości min. 4 m  
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 323 w miejscowości Pudliszki  
INWESTOR : Gmina Krobia  
ADRES INWESTORA : Ul. Rynek 1, 63-840 Krobia  
BRANŻA : Inżynieryjna - Drogowa

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Utwardzenie drogi gminnej dz. nr 323 w miejscowości Pudliszki w ramach zadania budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości min. 4 m</b>					
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 1015.76/1000	km km	1.016	
				RAZEM	1.016
2	Kalk. własna Uproszczona	Koszt - obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 4144.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4144.280	
				RAZEM	4144.280
4	KNNR 6 0204-05 analogia	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego (granitowego 0/31,5 mm gat. I) - o gr. po uwalowaniu 10 cm układanego rozścielaczem lub maszyną do równania terenu np. Leveller, Polplaner itp. poz.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4144.280	
				RAZEM	4144.280
5	KNR 2-31 1402-05 analogia	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm  1036.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1036.080	
				RAZEM	1036.080
6	KNNR 1 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładoczymi - wywiezienie urobku ze ścinki poboczy 1036.08*1*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	103.608	
				RAZEM	103.608