

ŚLEPY KOSZTORYS - CZĘŚĆ NR 2 - Obręb Sanok

Lp	Podstawa	Opis	J.m	Ilość	Cena jedn.	Kwota
1	Leśnictwo BYKOWCE					
1.1	KNR 02-31-0107-0100	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z przygotowaniem podłoża polegającym na wyrównaniu nawierzchni, usunięciu pozostałości odpadów karpiny, zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	35		
1.2	analiza własna	Uzupełnienie ubytków istniejącej nawierzchni powierzchniowo utrwalonej - kruszywem łamanym frakcji 4-31 mm, z zagęszczeniem i podwójnym powierzchniowym utwaleniem emulsją 3,5 kg/m2 i grysami	m2	20		
1.3	analiza własna	Prace ręczne - porządkowe	r-g	32		
			RAZEM Bykowce:			
2	Leśnictwo DĘBNA					
2.1	KNR 02-31-0107-0100	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z przygotowaniem podłoża polegającym na wyrównaniu nawierzchni, usunięciu pozostałości odpadów karpiny, zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	35		
2.2	KNR 2-01-0216	Praca koparki wielczynnościowej	m-g	8		
2.3	analiza własna	Uzupełnienie ubytków istniejącej nawierzchni powierzchniowo utrwalonej - kruszywem łamanym frakcji 4-31 mm, z zagęszczeniem i podwójnym powierzchniowym utwaleniem emulsją 3,5 kg/m2 i grysami	m2	30		
			RAZEM Dębna:			
3	Leśnictwo DOBRA					
3.1	KNR 02-31-0107-0100	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z przygotowaniem podłoża polegającym na wyrównaniu nawierzchni, usunięciu pozostałości odpadów karpiny, zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	30		
			RAZEM Dobra:			

4	Leśnictwo LISZNA					
4.1	KNR 02-31-0107-0100	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z przygotowaniem podłoża polegającym na wyrównaniu nawierzchni, usunięciu pozostałości odpadów karpiny, zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	50		
4.2	analiza własna	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem naturalnym frakcji 8-16 lub 16-32 mm - żwirem z przygotowaniem podłoża polegającym na wyrównaniu nawierzchni, usunięciu pozostałości odpadów, karpiny	m3	5		
4.3	KNR 2-01-0216	Praca koparki wielczynościowej	m-g	50		
4.4	KNR 2-01-0216	Praca koparki gąsienicowej	m-g	20		
4.5	KNNR 00-06-0204-0500	Ręczne oczyszczenie przepustów rurowych do połowy zamulenia, średnica 40 - 60 cm	mb	6		
4.6	analiza własna	Praca z pilarką, pilarką na wysięgniku - wycięcie konarów i zakrzaczeń wzdłuż poboczny	r-g	28		
			RAZEM Liszna:			
5	Leśnictwo SADY					
5.1	KNR 02-31-0107-0100	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z przygotowaniem podłoża polegającym na wyrównaniu nawierzchni, usunięciu pozostałości odpadów karpiny, zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	30		
5.2	KNNR 00-06-1001-0200	Mechaniczne pogłębienie rowów do głębokości 1/2, na odkład	mb	100		
5.3	analiza własna	Uzupełnienie ubytków istniejącej nawierzchni powierzchniowo utrwalonej - kruszywem łamanym frakcji 4-31 mm, z zagęszczeniem i podwójnym powierzchniowym utwaleniem emulsją 3,5 kg/m2 i grysami	m2	40		
			RAZEM Sady:			
6	Leśnictwo SIEMUSZOWA					
6.1	KNR 02-31-0309	Przejazd z płyt drogowych na podbudowie żwirowej	m2	24		
6.2	KNR 2-01-0203	Wykopy koparką podsiebnią z wywozem urobku na odległość do 1 km - odmulanie rowu 270 mb (ok. 0,25 m3 urobku na 1 mb rowu)	m3	93		
			RAZEM Siemuszowa:			

7	Leśnictwo TREPCZA					
7.1	KNR 02-31-0107-0100	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z przygotowaniem podłoża polegającym na wyrównaniu nawierzchni, usunięciu pozostałości odpadów karpiny, zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	50		
7.2	analiza własna	Praca koparki - karczowanie pni	szt	1		
7.3	KNR 2-01-0203	Wykopy koparką podsiebnią z wywozem urobku na odległość do 1 km	m3	5		
			RAZEM Trepcza:			
8	Leśnictwo TYRAWA WOŁOSKA					
8.1	KNR 02-31-0107-0100	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z przygotowaniem podłoża polegającym na wyrównaniu nawierzchni, usunięciu pozostałości odpadów karpiny, zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	40		
8.2	KNNR 00-06-1001-0200	Mechaniczne pogłębienie rowów do głębokości 1/2, na odkład	mb	150		
8.3	KNR 2-01-0203	Wykopy koparką podsiebnią z wywozem urobku na odległość do 1 km	m3	100		
8.4	analiza własna	Praca spycharki 150 KM	m-g	10		
8.5	KNR 2-01-0216	Praca koparki wielczynościowej	m-g	6		
8.6	analiza własna	Osadzenie wodospustów winylowych na ławie z betonu	mb	6		
8.7	analiza własna	Ścinanie krzewów średniej gęstości - krzewy wzdłuż poboczy, pas szerokości 2 m od krawędzi rowu, z wywozem na odległość do 1 km	ha	0,25		
8.8	analiza własna	Prace ręczne - porządkowe	r-g	16		
8.9	analiza własna	Niwelacja mechaniczna poboczy o szerokości do 1 m, jednostronnie, z wywozem urobku na odl. do 1 km	mb	600		
			RAZEM Tyrawa Wołoska:			
9	Leśnictwo WOLA KRECOWSKA					
9.1	KNR 02-31-0107-0100	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z przygotowaniem podłoża polegającym na wyrównaniu nawierzchni, usunięciu pozostałości odpadów karpiny, zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	40		
9.2	KNNR 00-06-1001-0200	Mechaniczne pogłębienie rowów do głębokości 1/2, na odkład	mb	200		
9.3	analiza własna	Uzupełnienie ubytków istniejącej nawierzchni powierzchniowo utrwalonej - kruszywem łamanym frakcji 4-31 mm, z zagęszczeniem i podwójnym powierzchniowym utwaleniem emulsją 3,5 kg/m ² i grysami	m ²	40		
9.4	KNR 2-01-0203	Wykopy koparką podsiebnią z wywozem urobku na odległość do 1 km - wykop rowu (0,5m ³ urobku na 1 mb rowu)	m3	50		
9.5	KNNR 00-06-0204-0500	Ręczne oczyszczenie przepustów rurowych do połowy zamulenia, średnica 40 - 60 cm	mb	6		
			RAZEM Wola Krecowska:			
RAZEM netto						
vat						
RAZEM KOSZTORYS:						