SKALA 1 : 500

woj. łódzkie
powiat: piotrkowski
Gmina: Rozprza 10100_2
Obręb: Wola Niechcicka Stara 0033
działka: 387
Obręb: Niechcice 0021
działka: 2187

GEOLUK
USŁUGI GEODEZYJNE
Wola Moszczenicka ul. Wiosenna
97-310 Moszczenica
Regon 100581293 NIP 771-147-40
tel. 507 448 592

układ współrzędnych - "2000"
poziom odniesienia - Kronsztadt '60"

mapa wykonana na podstawie baz danych
prowadzonych przez PODGiK
oraz pomiaru własnego

Uzgodniono w PODGiK
Mapa aktualna na dzień 03.09.2021
w zakresie opracowania -

Mapę wykonano bez ustalania służebności gruntowych wynikających z § 26 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 18.08.2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych.... (Dz. U z 2020 r poz. 1429).

Wykonał: Geodeta uprawniony -

szkic orientacyjny skala 1 : 25 000



Oświadczenie Geodety

Zgodnie z art. 12b ust. 5a-5c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne kartograficzne oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac.

Dane identyfikujące zgłoszenie prac:	P.1010.2021.3244
Nazwa organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac:	STAROSTA PIOTRKOWSKI
Numer oraz data wystawienia pozytywnego protokołu weryfikacji prac:	Protokół weryfikacji nr 1 z dnia 27.09.2021 r.
Wykonawca prac geodezyjnych:	
Kierownik prac geodezyjnych:	Łukasz Zwoliński
Numer uprawnień zawodowych Kierownika prac geodezyjnych:	19979
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia	
Pieczęć i podpis Kierownika prac geodezyjnych:	GEODETA UPRAWNIONY Łukasz Zwoliński

Oświadczenie to jest równoważne z klauzulą urzędową, której wzór stanowi załącznik numer 5 do rozporządzenia Ministra administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji

Za przewody nie zgłoszone do inwentaryzacji geodezyjnej oraz za przewody inwentaryzowane uprzednio wykonawca niniejszej mapy nie ponosi odpowiedzialności

GEODETA UPRAWNIONY
Łukasz Zwoliński
GGK Nr świad. 19979



przebudowa istniejącego rowu L=35,0m na rów retencyjny odparowująco-eksfiltracyjny dno szer. 0,8m i skarpy do wysokości 0,60m umocnione płytami ażurowymi (60x40 cm) nachylenie skarp 1:1,5
Projektowany zjazd indywidualny km 36+931,27
rura drenarska strukturalna Ø400 częściowo sączące z otworami na 1/3 obwodu np. Pragma Ø400 MP
R1
R2
D1a
SEP1
D1
D7
TR3
Niechcice
Wola Niechcicka Stara
222/4
222/1
2055
2093/1

Potwierdzam zgodność treści mapy d/c projektowych z oryginałem zarejestrowanym w PODGiK w Piotrkowie Tryb. pod nr P.1010.2021.3534 dnia 18.10.2021.

mgr inż. Bogdan Adamus
upr. bud. Nr LOD/2035/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych bez ograniczeń

OZNACZENIA - uzbrojenie sanitarne

- PROJEKTOWANY KANAŁ KRYTY Z RUR STRUKTURALNYCH ODØ400 DRENAŻOWYCH Z NACIĘCIAMI W GÓRNEJ CZĘŚCI (120°)
- PROJEKTOWANA PRZYKANALIKI WPUSTÓW RURA PVC Ø160
- PROJEKTOWANA STUDNIA ŻELBETOWA DN1000 Z WŁAZEM ŻELIWNYM Z WYPEŁNIENIEM BETONOWYM Ø600 KLASY D400
W... - WPUST DESZCZOWY KRAWĘŻNIKOWO-JEZDNIOWY KLASY C250 Z OSADNIKIEM BETONOWYM DN500
Os... - PROJEKTOWANY OSADNIK PIASKU WIROWY DN1200 Z WŁAZEM ŻELIWNYM Z WYPEŁNIENIEM BETONOWYM Ø600 KLASY D400
Sp... - PROJEKTOWANY SEPARATOR LAMELOWY ROPOPOCHODNYCH DN1200
W1 W2 - PROJEKTOWANY WYLOT DO ROWU Ø400

KOMORA MUROWANA Z BLOCZKÓW FUNDAMENTOWYCH
O WYM. ZEWN 1.60X1.60m, NA PŁYCIE FUNDAMENTOWEJ
PŁYTA NAKRYWOWA KLASY 300kN
WŁAZ ŻELIWNY KL. D400 Z WYPEŁNIENIEM BETONOWYM

LINIA ROZGRANICZAJACA INWESTYCJĘ

PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK 100 x 30 x 20

PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK 100 x 30 x 15

INWESTOR	GMINA ROZPRZA al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza		
OBIEKT	Budowa chodnika w miejscowości Ignaców, Rozprza oraz Niechcice w ciągu drogi krajowej nr 91 z przebudową zjazdów do posesji, budową zatoki parkingowej przed cmentarzem w Niechcicach wraz z infrastrukturą techniczną w tym układ odwodnienia budowanych odcinków chodnika, oświetlenie uliczne, dedykowane przejścia dla pieszych i kanał technologiczny		
PROJEKTANCI BRANŻOWI BRANŻA / SPECJALNOŚĆ	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO / NR UPR.	PODPIS
SANITARNA	PROJEKTANT	mgr inż. Bogdan Adamus LOD/2035/PWOS/12	
TYTUŁ RYSUNKU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- NIECHCICE - KANAŁ KRYTY		SKALA 1: 500
NUMER RYSUNKU	PA-B/S/01		
DATA OPRACOWANIA	MARZEC 2023		
ELEMENT PROJEKTU	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		NR STRONY

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE, ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. 2006R. NR 90 POZ. 631 Z PÓŹN. ZM)