

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przewiązka do szkoły- remont pokrycia dachu z papy CPV 45260000-7			
1 d.1	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 14	m m	14.000	
				RAZEM	14.000
2 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku Do R wsp 2 za roboty bez rusztowań np ze zwyżki 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
3 d.1	KNR-W 4-01 0518-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 2.95*8.8+24.0*3.25+5.5*5.0+22.*3.25+3.6*3.0	m ² m ²	213.760	
				RAZEM	213.760
4 d.1	KNR-W 4-01 0518-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 3 2.95*8.8+24.0*3.25+5.5*5.0+22.*3.25+3.6*3.0	m ² m ²	213.760	
				RAZEM	213.760
5 d.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 24*0.3*2+5.0*0.3+22.0*0.3*2+3.60*0.3*3+2.0*0.5	m ² m ²	33.340	
				RAZEM	33.340
6 d.1	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 33.34	m ² m ²	33.340	
				RAZEM	33.340
7 d.1	KNR-W 2-02 0602-01	Izolacje powłokowe dachu po zerwaniu papy - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej 213.76	m ² m ²	213.760	
				RAZEM	213.760
8 d.1	KNNR 2 0507-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 213.76	m ² m ²	213.760	
				RAZEM	213.760
9 d.1	KNR-W 2-02 0522-02 kalk. własna	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej na wys ok 6 m 8.8+3.5	m m	12.300	
				RAZEM	12.300
10 d.1	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej wraz z kolanami szt 23 R wsp 2 praca bez rusztowań. 9.0+6.0	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
11 d.1	KNR-W 2-02 0522-05	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaż z gotowych elementów wsp 2 z montaż z drabin bez rusztowań 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12 d.1	KNR 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości nakryw murów 10.55*0.4+20.5*0.4	m ² m ²	12.420	
				RAZEM	12.420
13 d.1	KNR 7-12 0105-01	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych 12.42	m ² m ²	12.420	
				RAZEM	12.420
14 d.1	KNR 7-12 0201-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych 12.42	m ² m ²	12.420	
				RAZEM	12.420
15 d.1	KNR 7-12 0214-01	Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi nakryw murów Krotność = 2 12.42	m ² m ²	12.420	
				RAZEM	12.420
16 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie zerwanej papy i utylizacja na odl.do 1 km 213.76*0.025	m ³ m ³	5.344	
				RAZEM	5.344