




Zestawienie stali zbrojeniowej podciągów parteru							
Nr. pręta	Rodzaj stali	Długość [cm]	Liczba sztuk	Długość [m]			
				Ø8	Ø12	Ø16	Ø20
1.1	Ø20 B500S	1200	4				48.0
1.2	Ø20 B500S	242	8				19.4
1.3	Ø20 B500S	400	3				12.0
1.4	Ø16 B500S	1200	4			48.0	
1.5	Ø16 B500S	133	8			10.6	
2.1	Ø20 B500S	802	8				64.2
2.2	Ø20 B500S	350	3				10.5
2.3	Ø16 B500S	702	8			56.2	
2.4	Ø16 B500S	300	6			18.0	
3.1	Ø12 B500S	767	4		30.7		
3.2	Ø12 B500S	673	4		26.9		
4.1	Ø8 B500S	186	376	699.4			
Długość razem [m]				699.4	57.6	132.8	154.0
Masa jednostkowa [kg/mb]				0.395	0.888	1.580	2.470
Masa [kg]				276.25	51.15	209.82	380.43
Masa całej konstrukcji [kg]				917.65			



UWAGI OGÓLNE:


1. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcji i z projektem architektonicznym.
2. Wszystkie nieścisłości wyjaśnić z zespołem projektowym.
3. Na czas robót zapewnić udział osoby uprawnionej.

MATERIAŁY:  
BETON C30/37  
STAL ZBROJENIOWA:  
- zbrojenie główne i rozdzielcze B5I500S  
STOSOWAĆ WAKŁAD MINIMUM 40Ø

OTULINY: 3cm

KLASA EKSPLOYCJI XC1.  
MAKSYMALNY STOSUNEK W/C=0.65  
MINIMALNA ZAWARTOŚĆ CEMENTU 260kg/m<sup>3</sup>

WYMIARY W CENTYMETRACH

		ul. Wiertnicza 143A 02-952 Warszawa	
PARTER. ZBROJENIE PODCIĄGÓW		K-02.3 nr. rysunku	
Rozbiórka istniejącego budynku magazynowego i budowa budynku magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną w Zakładzie Kamry w Czarne.		1:20	
IDENTYFIKATOR DZ. 22302_A.0001.14/11. NR DZIAŁKI: 14/11		nazwa, adres	
SKARB PAŃSTWA-ZAKŁAD KARNY W CZARNEM. UL. POMORSKA 1, 77-330 CZARNE		skala	
projektant: mgr inż. arch. Janusz Gagatko UPR.NR PDK/0135/PWOK/06 upr. bud. konsl.-bud. do proj. bez ogr.		PT stadium	
sprawdził: mgr inż. Viktor Demchuk UPR.NR MAZ/0660/PWBK/23 upr. bud. w specj. konsl. do proj. bez ogr.		inwestor, adres	
asystent: Robert Marcinkowski		Konsl. branża 07/2024 data	