

WYKONANIE INSTALACJI:

1. INSTALACJE ODBIORCZE WYKONAĆ W UKŁADZIE TN–S.
2. OCHRONA OD PORAŻEŃ PRZY DOTYKU POŚREDNIM–SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA I WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE.
3. INSTALACJE WYKONAĆ W KORYTKACH KABLOWYCH NAD SUFITAMI PODWIESZONYMI ORAZ W TYNKU; OSPRZĘT P/T.
4. INSTALACJE OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO WYKONAĆ PRZEWODEM N2XH–J O PRZEKROJU ŻYŁ 2,5mm2.
5. WYSOKOŚĆ MONTAŻOWA OPRZĘTU OŚW.:
   – ŁĄCZNIKI OŚWIETLENIA h=1,5m
6. POWIĄZANIE OPRAW Z ICH ŁĄCZNIKIEM LUB CZUJNIKIEM RUCHU, OZNACZONO MAŁYMI LITERAMI.
7. PRZYKŁADOWE OZNACZENIE "RG/1" OZNACZA OBWÓD NR 1 Z ROZDZ. RG
8. WSZYSTKIE OPRAWY AWARYJNE ORAZ EWAKUACYJNE NALEŻY PODŁĄCZYĆ OPRAW OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO SPRZED ŁĄCZNIKA PRZEWODEM HDGs 3x1,5mm2
9. PRZEJŚCIA KABLI I PRZEWODÓW PRZEZ ŚCIANY POŻAROWE NALEŻY USZCZELNIĆ MASĄ O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ RÓWNEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ŚCIANY.
10. ROZMIESZCZENIE WENTYLATORÓW NALEŻY PORÓWNAĆ Z PROJEKTEM WENTYLACJI.

akint archi
ul. Wiertnicza 143A
02-952 Warszawa

RZUT PIĘTRA INSTALACJE OŚWIETLENIA

E/5
nr. rysunku

ROZBIÓKA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO I BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W ZAKŁADZIE KARNYM W CZARNEM

1:100
skala

nazwa, adres — IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 220302_4.0001.14/11, NR DZIAŁKI: 14/11

SKARB PAŃSTWA - ZAKŁAD KARNY W CZARNEM,
inwestor, adres — ADRES: UL. POMORSKA 1, 77-330 CZARNE

PT
stadium

projektant:
mgr inż. Robert Nawrot
nr upr. LOD/5078/PWBE/23 upr. bud. w specj. inst. w zakr. sieci, inst. i urządz. elektrycznych i elektroenergetycznych do proj. bez ograniczeń

asystent:

sprawdzający:
mgr inż. Jacek Frydrysiak
617/94/Wł. w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakr. sieci elektrycznych bez ograniczeń

ELE.
branża

07/2024
data