P2.1 - Podciąg 30x50cm

300x500 – 1szt.







Zestawienie stali zbrojeniowej podciągów parteru

Nr. pręta	Rodzaj stali	Długość [cm]	Liczba sztuk	Długość [m]		
				A-IIIN		
				Ø8	Ø12	Ø16
1.1	Ø16 BSt500S	1172	4			46.9
1.2	Ø16 BSt500S	820	4			32.8
2.1	Ø16 BSt500S	1172	4			46.9
2.2	Ø16 BSt500S	300	2			6.0
2.3	Ø16 BSt500S	820	4			32.8
3.1	Ø12 BSt500S	1132	2		44.4	
3.2	Ø12 BSt500S	780	2		101.3	
4.1	Ø8 BSt500S	146	222	324.1		
Długość razem [m]				324.1	145.7	165.4
Masa jednostwowa [kg/mb]				0,395	0,888	1,580
Masa [kg]				128.03	129.36	261.27
Masa całej konstrukcji [kg]				518.66		

P2.1 - Podciąg 30x50cm

300x500 – 1szt.







UWAGI OGÓLNE:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcji i z projektem architektonicznym.
2. Wszelkie nieścisłości wyjaśnić z zespołem projektowym.
3. Na czas robót zapewnić udział osoby uprawnionej.

MATERIAŁY:
BETON C30/37
STAL ZBROJENIOWA:
- zbrojenie główne i rozdzielcze BSt500S
STOSOWAĆ WAKŁAD MINIMUM 40Ø

OTULINY: 3cm

KLASA EKSPOZYCJI XC1.
MAKSYMALNY STOSUNEK W/C=0,65
MINIMALNA ZAWARTOŚĆ CEMENTU 260kg/m3

WYMIARY W CENTYMETRACH

akint archi

ul. Wiertnicza 143A
02-952 Warszawa

I PIĘTRO. ZBROJENIE PODCIĄGÓW — K-03.3 nr. rysunku

Rozbiórka istniejącego budynku magazynowego i budowa budynku magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastruktura techniczną w Zakładzie Karnym w Czarnem. — 1:20 skala

IDENTYFIKATOR DZ. 22302_4.0001.14/11, NR DZIAŁKI: 14/11 — nazwa, adres

SKARB PAŃSTWA-ZAKŁAD KARNY W CZARNEM, UL. POMORSKA 1, 77-330 CZARNE — PT stadium — inwestor, adres

projektant:	sprawdził:	asystent:	Konstr. branża
mgr inż. arch. Janusz Gagatko UPR.NR PDKI/0135/PWOK/06 upr. bud. konstr.-bud. do proj. bez ogr.	mgr inż. Viktor Demchuk UPR.NR MAZ/0660/PWBKb/23 upr. bud. w specj. konst. do proj. bez ogr.	Robert Marcinkowski	07/2024 data