

OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ

| |
|--|
| Kostka drogowa przemysłowa kształt Behaton bez fazowania, w kolorze szarym - 8cm |
| Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 = 5cm |
| Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 20cm |
| Piasek stabilizowany cementem - 20cm |
| Warstwa mrozoodporna z piasku - 20cm |
| Geowłóknina separacyjno-filtracyjna |
| Grunt rodzimy |

ŚCIANA FUNDAMENTOWA SF-01

| |
|---|
| Izolacja powłokowa bez rozpuszczalników - 0,5cm |
| Błoczek betonowy fundamentowy - 38cm |
| Izolacja powłokowa bez rozpuszczalników - 0,5cm |
| Izolacja termiczna - płyty XPS - 15cm |
| λ=0,035 W/mK |
| od zewnątrz: Folia kubełkowa |

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA Z CEGŁY PEŁNEJ PALONEJ, SZ-01

| |
|---|
| od wewnątrz: Tynk gipsowy kat. III - 1cm |
| Cegła pełna palona, kl. 15 - 38cm |
| Termoizolacja ze styropianu EPS - 20cm |
| λ=0,035 W/mK |
| od zewnątrz: Tynk cienkowarstwowy silikatowo-krzemianowy (SISI) - 1,5cm |

POSADZKA NA GRUNCIE P-01

| |
|--|
| Warstwa wykończeniowa posadzki - 2cm |
| Wylewka betonowa samopoziomująca - 4cm |
| Folia polietylenowa, izolacja przeciwwilgociowa |
| Termoizolacja z płyt XPS - 10cm |
| λ=0,035 W/mK |
| Hydroizolacja, papa samoprzylepna elastobitumiczna |
| Podbudowa betonowa, chudy beton - 10cm |
| Podsypka piaskowo-żwirowa - 25cm |
| Podsypka piaskowa, zagęszczona mechanicznie - 78cm |
| Grunt rodzimy |

geowłóknina


warstwa żwiru frakcja 4-32mm

obsypka żwirowa frakcja 8-32mm

rura drenarska

szczegółowe rozwiązanie oraz poziom posadowienia przedstawiono w projekcie instalacji sanitarnych zewnętrznych

Fundament, wg. projektu konstrukcji



| | | | |
|---|--|--|------------------------------------|
|  | | ul. Wiertnicza 143a 02-952 Warszawa | |
| DETAL FUNDAMENTU | | | |
| ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO I BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W ZAKŁADZIE KARNYM W CZARNEM | | | A-10.1 nr. rysunku |
| IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 220302_4.0001.14/11, NR DZIAŁKI: 14/11 | | | 1:10 skala |
| SKARB PAŃSTWA - ZAKŁAD KARNY W CZARNEM, UL. POMORSKA 1, 77-330 CZARNE | | | PT/PW stadium |
| projektant: mgr inż. arch. Daniel Kuźmiński nr upr. MA/020/23 upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr. | asystent: mgr inż. arch. Jakub Chyliński inż. Karolina Łopatek | projektant: mgr inż. arch. Jacek Szlis nr upr. Bł/96/01 upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr. | ARCH. branża 07/2024 data |