


STAL GORAĆOWALCOWANA: S 355 J0
STAL ZIMNOGIĘTA: S 235 J0
ELEKTRODY: E 38 0 RC 11

UWAGI

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. W RAZIE STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI, SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTEM.
2. PRACĘ WYKONAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.
3. WSZYSTKIE ELEMENTY, OPRÓCZ PŁASKOWNIKÓW, PASOWAĆ NA MONTAŻU.
4. GRUBOŚĆ SPOIN: PACHWINOWYCH - $a=0,7l$, CZOŁOWYCH - $a=l$ (GDZIE l - GRUBOŚĆ CIENIEJSZEGO ŁĄCZNIKOWYCH ELEMENTÓW, LECZ NIE MNIEJ NIŻ 2 mm).
5. STÓPKI SŁUPKÓW I BLACHY CZOŁOWE RYGLI KOTWIDÓW ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH KOTWA MI WKŁEJANYMI MIO (SZT. 44) GŁĘBOKOŚĆ ZAKOTWIENIA 60 mm.



1:20

pro

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRO KA
(APA "PRO") KAROL JURGA)
UL. KOŁŁATAJA 2 72-100 GOLENIÓW
UL. LANGIEWICZA 28 U2 70-263 SZCZECIN
TEL. 606 355 706 NIP 856 173 62 86 REGON 320579073
E-MAIL: karol[at]apa-pro.pl

Projekt chroniony prawem autorskim
Kopiowanie i wykorzystywanie
bez zgody pracowni zabronione.

PROJEKTANT BRANŻOWY BRANŻY KONSTRUKCYJNE

konBUDin
KACPERSKI

RADOSŁAW KACPERSKI Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie
KONBUDIN
("KONBUDIN" KACPERSKI)
UL. JANA MATEJKI 26F/5 72-100 GOLENIÓW
TEL. 606 372 009 NIP 856 176 17 52 REGON 382476956
E-MAIL: radoslaw(at)konbudin-kacperski.pl

FORMAT RYSUNKU

297×720

BRANZA	
KONSTRUKCJA	
FAZA	DATA
PW	KWIECIEŃ 2

ASYSTENT PROJEKTANTA:

inż. RADOSŁAW KACPERSKI

ADVOGATO RESPONSÁVEL:

--	--

PODPIS:

mgr inż. ŁUKASZ MATŁAWSKI

DDP12:	DDPAWD3A JGV:
--------	---------------

KONRAD STAGIURA

DDPIS:

Powiat Goleniowski
ul. Dworcowa 1
72-100 Goleniów

	Szpitalne Centrum Medyczne
--	-----------------------------------

TYTUŁ PROJEKTU	ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NR 257
----------------	------------------------------------------------------------------------------------

POCHYL NIA

TECZKA	NR PROJ.
--------	----------

PTW2	360
Konstr.	

--	--