

Nazwa inwestycji: "Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Wygnanów o dł. ok. 280mb. na dz. nr 306 obręb 0016 Wygnanów"

PRZEDMIAR ROBÓT				
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1.	2.	3.	4.	5.
I.		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - kod CPV 45111200-0		
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,28
2.	D-01.01.01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót	km	0,28
3.	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie drzew, krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni	ha	0,01
4.	D-06.03.01	Plantowanie poboczy obustronnie waraz z plantowaniem skarp rowu wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 15 cm i szerokości 0,75 m z odwozem urobku. Ilość = $280 \cdot 0,75 \cdot 2 + (250 \cdot 1,2 - \text{rów}) = 1\,470,00 \text{ m}^2$	m2	720,00
5.	D-04.01.01	Koryta gł. do 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na całej szerokości jezdni z odwozem urobku. Ilość = $280 \cdot 5,5 \text{m (średnio)} + 65 \text{m}^2 \text{ (rozjazdy)} = 1\,605,00 \text{m}^2$	m2	1 605,00
Wymiana istniejącego przepustu na nowy fi 600 dł. 8m w km 0+084				
6.	D-06.02.01	Rozebranie ścianek czołowych przepustu (2 szt.)	kpl	1,00
7.	D-06.02.01	Rozebranie przepustów z rur betonowych (fi 400 - 600)	m	8,00
8.	D-06.02.01	Ułożenie przepustu fi 600 (wraz z zasypką) pod koroną drogi na ławie betonowej z betonu C16/20 gr. 20 cm	m	8,00
9.	D-06.02.01	Wykonanie ścianek czołowych prostych z betonu C25/30	m3	1,50
10.	D-04.02.01	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm. Ilość = $280 \cdot 5,5 \text{m (średnio)} + 65 \text{m}^2 \text{ (rozjazdy)} = 1\,605,00 \text{m}^2$	m2	1 605,00
11.	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm Ilość = $280 \cdot 5,5 \text{m (średnio)} + 65 \text{m}^2 \text{ (rozjazdy)} = 1\,605,00 \text{m}^2$	m2	1 605,00
12.	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm Ilość = $280 \cdot 5,5 \text{m (średnio)} + 65 \text{m}^2 \text{ (rozjazdy)} = 1\,605,00 \text{m}^2$	m2	1 605,00

II.		PODBUDOWA, NAWIERZCHNIA - CPV 45233100-0		
13.	D-04.03.01	<p>Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,8 kg/m².</p> <p>Ilość = 980m*3,5m+90m² (rozjazdy) = 3520,00m²</p>	m ²	3 520,00
14.	D-04.08.01	<p>Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczną w ilości 75 kg/m²</p> <p>Ilość = 3520m²*75kg/m²/1000 = 264,00 t</p>	t	264,00
15.	D-05.03.05c	<p>Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna).</p> <p>Ilość = 980m*3,5m+90m² (rozjazdy) = 3520,00m²</p>	m ²	3 520,00
III.		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE -CPV 45112730-1		
16.	D-06.03.01	<p>Wykonanie poboczy z kruszywa szer. 0,5 m warstwa grubości 10cm</p> <p>Ilość = 980m*0,5*2 = 980m²</p>	m ²	980,00
17.	D-04.04.02	<p>Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm na wjazdach.</p>	m ²	250,00