
KOSZTORYS OFERTOWY
Prace termomodernizacyjne -
wymiana okien drewnianych przy ul.
Serbańskiej w Przemyślu

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45453000-7

Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Prace termomodernizacyjne - wymiana okien drewnianych

ADRES INWESTYCJI: 37-700 Przemyśl, ul. Serbańska 3

NAZWA INWESTORA: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej

ADRES INWESTORA: 37-700 Przemyśl, ul. Berka Joselewicza 1

DATA OPRACOWANIA: 08.11.2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiotem opracowania kalkulacji cenowej jest wymiana 3 szt. okien drewnianych skrzynkowych w budynku Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej przy ul. Serbańskiej 3.

Wymagane parametry montowanych okien:

- profil 92 mm z drewna sosnowego klejonego;
- okno trzyszybowe;
- współczynnik $U_w=0,77 > W/m^2K$
- układ szprosów wg stanu istniejącego
- wymiar okien: 102 x 133cm (szerokość x wysokość)

Prace należy wykonywać od wewnątrz pomieszczenia w celu nieuszkodzenia elewacji.

Po zabezpieczeniu powierzchni podłogi i parapetu oraz zdemontowaniu krat stalowych należy przystąpić do ostrożnego demontażu istniejącej stolarki. Jeśli nastąpi konieczność należy skuć tynk ościeży w celu montażu stolarki. Po zamontowaniu okien i uszczelnieniu szczelin pianką polurietańową, odtworzyć skutym tynk i dwukrotnie pomalować ościeże na kolor biały.

Styk ościeżnica-ściana uzupełnić akrylem.

Dokumentacja fotograficzna:



Wymiana okien drewnianych - Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		PRACE DEMONTAŻOWE I PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	18,450		
2 d.1	KNR 19-01 0832-03 analogia	Zabezpieczenie parapetów płytą pilśniową	m2	1,044		
3 d.1	KNR AT-27 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych - ościeże wewnętrzne	m2	4,560		
4 d.1	KNR 4-01 0354-04 analogia	Demontaż okien drewnianych skrzynkowych o powierzchni do 2 m2 - ostrożny demontaż od wewnątrz budynku	szt.	3,000		
5 d.1	KNNR 3 0703-04	Demontaż i ponowny montaż krat stalowych - R=0,5 - bez wykucia z muru	m2	4,070		
6 d.1	KNR-W 4-01 0109-13 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km	m3	0,814		
7 d.1	KNNR-W 3 1014-06	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych i posadzek z parkietu	m2	18,450		
Razem dział: PRACE DEMONTAŻOWE I PRZYGOTOWAWCZE						
2		PRACE BUDOWLANE				
8 d.2	KNR-W 2-02 1009-06	Okna skrzynkowe fabrycznie wykończone o powierzchni do 2.0 m2 - na wzór istniejących okien - profil 92 mm, trzyszybowe drewno sosna klejona Uw=0,77 > W/m2K.	m2	4,070		
9 d.2	TZKNBK VIII 08-87	Tynk wewnętrzny ościeży otworów o powierzchni ponad 5 m2 z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. wykonywany ręcznie kat. III/IV o szerokości do 40 cm	m2	4,560		
10 d.2	TZKNBK VIII 07-62 analogia	Uszczelnienie silikonem wokół ościeżnicy	m	11,400		
11 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ościeże	m2	4,560		
Razem dział: PRACE BUDOWLANE						
Kosztorys razem						

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem koszty bezpośrednie RAZEM	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie: