

KOSZTORYS OFERTOWY

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1 ROBOTY ZIEMNE						
1		Roboty ziemne dla przyłączy wody, kanalizacji i prądu	m2	31,2		
2		Płyta betonowa zbrojona 8x4m	m3	6,11		
3		Przyłącza	m	30,0		
2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ZAKOŃCZONA TYNKIEM						
4		Tynk silikonowy nakropka - baranek kolor biały	m2	30,1		
5		Podkład pod tynk wraz z siatką	m2	30,1		
6		Wełna elewacyjna 50mm	m2	30,1		
7		Płyta cementowo - włóknowa Fermacell	m2	30,1		
8		Wiatroizolacja	m2	30,1		
9		Konstrukcja drewniana ściany 145x45mm z ociepleniem wełną Rockwool SuperRock 150mm	m2	30,1		
10		Paroizolacja	m2	30,1		
11		Ruszt drewniany grubości 28mm	m2	30,1		
12		Płyta cementowo - włóknowa fermacell	m2	30,1		
3 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ZAKOŃCZONA TYNKIEM Z GRANIAKAMI						
13		Tynk silikonowy nakropka - baranek kolor czerwony z graniakami	m2	15		
14		Podkład pod tynk wraz z siatką	m2	15		
15		Wełna elewacyjna 50mm	m2	15		
16		Płyta cementowo - włóknowa Fermacell	m2	15		
17		Wiatroizolacja	m2	15		
18		Konstrukcja drewniana ściany 145x45mm z ociepleniem wełną Rockwool SuperRock 150mm	m2	15		
19		Paroizolacja	m2	15		
20		Ruszt drewniany grubości 28mm	m2	15		
21		Płyta cementowo - włóknowa fermacell	m2	15		
4 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ZAKOŃCZONA BLACHĄ NA RĄBEK						
22		Blacha na rąbek	m2	18,3		
23		Ruszt poziomy	m2	18,3		
24		Ruszt pionowy	m2	18,3		
25		Paroizolacja	m2	18,3		
26		Płyta cementowo - włóknowa fermacell	m2	18,3		
27		Konstrukcja drewniana ściany 145x45mm z ociepleniem wełną Rockwool SuperRock 150mm	m2	18,3		
28		Membrana aluminiowa	m2	18,3		
29		Deska z dylatacją 10mm		18,3		
5 ŚCIANA WEWNĘTRZNA						
30		Płyta cementowo - włóknowa fermacell	m2	18,3		
31		Konstrukcja drewniana ściany 95x45mm z ociepleniem wełną Rockwool SuperRock 100mm	m2	18,3		
32		Deska z dylatacją 10mm w saunie	m2	18,3		
6 KONSTRUKCJA DACHU						
33		Blacha trapezowa	m2	32		
34		Łata dachowa	m2	32		
35		Kontrłaty dachowe	m2	32		
36		Membrana dachowa wiatroizolacyjna	m2	32		
37		Krokwie 45x195mm wypełnione wełną Rockwool SuperRock 2x100mm	m2	32		
38		Paroizolacja	m2	32		
39		Ruszt drewniany 28mm	m2	32		
40		Płyta GK	m2	23,6		
41		Deska z dylatacją 10mm w saunie	m2	8,4		
7 INSTALACJE ELEKTRYCZNE						
42		Rozprowadzenie instalacji elektrycznej i niskoprądowej	kpl	1		
43		Instalacja CO elektryczne (Infrared)	szt.	2		
44		Instalacja CO grzejniki elektryczne	szt.	2		
45		Łazienka-grzejnik elektryczny drabinka	szt.	1		
8 INSTALACJE SANITARNE						
46		Instalacja wod-kan	kpl.	1		
47		Montaż urządzeń sanitarnych i ułożenie płytek	kpl.	1		
9 STOLARKA OTWOROWA ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA						
48		Okna zewnętrzne	kpl	1		
49		Drzwi wewnętrzne	kpl	1		
Ogółem kosztorys						