


PRZEKRÓJ I-I




4cm	W-wa ścierna z betonu asfaltowego AC 11S
8cm	W-wa wiążąca z bet. asfaltowego AC 16W
22cm	Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 (mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3)
30cm	Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym R _m =2,5MPa
86 cm	RAZEM

B	22cm	Krawężnik najazdowy 22x15cm
	15cm	Ława betonowa z oporem 35x28x20 z betonu C-12/15



C	15cm	Pobocze z destruktu bitumicznego z powierzchniowym utwardzeniem
----------	------	---

D	15cm	Ściek betonowy szer. 50cm na podsyjce cem. płask. 1:4. gr. 5cm
	15cm	Ławka betonowa z betonu C12/15


PRZEKRÓJ II-II




PRZEKRÓJ III-III



PRZEKRÓJ IV-IV





ul. Chęszyńska 226
44-337 Jastrzębie-Zdrój
tel. 663 381 970, 603 240 620
e-mail: biuro@ml-design.pl
www.ml-design.pl

Nazwa zadania:
**PRZEBUDOWA DRÓG GMINNEJ UL. JESIONOWEJ
W ZEBRZYDOWICACH WRAZ Z BUDOWĄ INSTALACJI
DWODNIENIOWEJ ORAZ PRZYLĄCZEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ**

Nazwa rysunku	PRZEKROJE POPRZECZNE DO II DO IV-IV			
Investor	Gmina Zebrzydowice ul. Ks. Janusz 6 ; 43-410 Zebrzydowice			
Projektant branża drogowie	mgr inż. Remigiusz Machaj uprawnienia nr OP/L1534/PWB/D/18 w spec. inżynierii drogowej			Podpis
Sprawdzający branża drogowie	mgr inż. Piotr Lilla uprawnienia nr SLK/7888/PWB/D/19 w spec. inżynierii drogowej			Podpis
branża	stadium projektu	data opracowania	skala rysunku	numer rysunku
drogowa	Projekt budowlanych	12.2022rok	1:50;1:10	03

Opracowanie określone prawnie Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 04.02.1994r. (Dz.U. Nr 24/94 z 23.02.1994r.)