


PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP POD KANALIZACJĘ DESZCZOWĄ


skala 1:25



A	4cm	W-wa ścierna z betonu asfaltowego AC 11S
	5cm	W-wa wiążąca z bet. asfaltowego AC 16W
	22cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 (mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30)
	30cm	Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym R _{tm} = 2,5MPa
61 cm		RAZEM

UWAGA:

- Obsypkę wykonać zagęszczonymi warstwami do 30cm
- W przypadku mniejszej grubości przykrycia niż 1,0m należy zastosować ocieplenie w postaci warstwy żużla o grubości 20-30cm (bezpośrednio nad rurą. Żużel zabezpieczyć od góry przed wodą opadową warstwą folii lub papy.
- Stopień zagęszczenia obsypki i zasypki powinien być nie mniejszy niż :
 - dla przewodów umieszczonych pod drogami 97%
 - zmodyfikowanej wartości Proctora
 - 85% w pozostałych przypadkach
- Wykop poza obszarem jezdni drogi publicznej i dojazdu do pól , zasypać należy zasypać (poz obsypką płaską kolektora) gruntem z wykopu

			
<div>ul. Cieszyńska 226 44-337 Jastrzębie-Zdrój tel. 663 381 970, 603 240 620 e-mail: biuro@ml-design.pl www.ml-design.pl</div>			
Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. JESIONOWEJ W ZEBRZYDOWICACH WRAZ Z BUDOWĄ INSTALACJI DWODNIOWEJ ORAZ PRZYLĄCZEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ			
Adres obiektu budowlanego: ulica Jesionowa w Zebrydowicach			
Nazwa rysunku	WYKOP POD KANALIZACJĘ DESZCZOWĄ W JEZDNI		
Investor	Gmina Zebrydowice ul.Ks.Janusz 6 ; 43-410 Zebrydowice		
Projektant branża drogowa	mgr inż. Remigiusz Maciej uprawnienia nr OP/1534/PWB/18 w spec. inżynierii drogowej		Podpis
Sprawdzający branża drogowa	mgr inż. Piotr Lilla uprawnienia nr SLK/368/PWB/18 w spec. inżynierii drogowej		Podpis
branża	stadium projektu	data opracowania	skala rysunku
drogowa	projekt budowlanych	12.2022rok	1:25
			numer rysunku
			07
Opracowanie chronione prawem. Użycie o Bezpieczeństwie i Prawach Podanych z dn. 04.02.1994r. (Dz.U. N 2484 z 23.02.1994r.)			