

1. Przedmiot zamówienia:

Przebudowa drogi wewnętrznej „Na Rówień” w miejscowości Trybsz

2. Zakres zamówienia obejmuje:

- wykonanie robót pomiarowych wznowienia geodezyjnego przebiegu drogi w terenie na odcinku 1200m,
- wykonanie ścinania i karczowania zagajników oraz zakrzaceń na powierzchni 2300m²,
- wykonanie robót ziemnych związanych przygotowaniem koryta drogi pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na powierzchni 6000m²,
- wzmocnienie podłoża geowłókniną na powierzchni 3000m²
- wykonanie stabilizacji bagnisk kamieniem podkładowym frakcji 100-300mm zaklinowanym oraz zagęszczonym mechanicznie w ilości 1500m³,
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. 30,0cm na odcinku 1200m i szerokości 5,0m z zagęszczeniem mechanicznym na powierzchni 6000m²,
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 15,0cm na odcinku 1200m i szerokości 5,0m z zagęszczeniem mechanicznym na powierzchni 6000m²,
- wykonanie górnej warstwy nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie gr. 8,0cm na powierzchni 4900m²
- wykonanie przepustu drogowego z prefabrykowanych elementów ramowych o przekroju w świetle 400x200cm o nośności 25ton wraz z barieroporęczą energochłonną typu U14a oraz przyczółkami betonowymi,
- wykonanie 2 sztuk przepustów drogowych z rur PVC SN8 o średnicy Ø600m i długości 6,0m wraz ze ściankami czołowymi i poręczami ochronnymi,
- wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych w dwóch warstwach - wiążącej o gr. 4,0cm i ścieralnej o gr. 3,0cm o szerokości 3,50m na powierzchni 4300m²,
- wykonanie nawierzchni żwirowej poboczy o szerokości 0,75m z utrwaleniem destruktem asfaltowym na powierzchni 1800m²,
- wykonanie profilowania powierzchni poboczy i skarp na powierzchni 2400,0m²,
- montażu znaków drogowych w ilości 3 sztuk.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót określa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Przedmiary robót, stanowiące załączniki do SWZ.