
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka budynku stodoły
ADRES INWESTYCJI : 17-220 Narewka, obręb Gruszki, nr geod. dz. 820/17
INWESTOR : Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach
ADRES INWESTORA : 17-220 Narewka, Gruszki 10

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Patejuk upr. bud. PDL/0007/PWOK/07
DATA OPRACOWANIA : Maj 2023r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Maj 2023r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	4511000-1		BUDYNEK STODOŁY			
1	KNR 0-45	S	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łat lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku	m ²		
d.1	0101-02	02.00.00	16.72*5.81*2 3.57*(6.62+6.67+8.49)	m ² m ²	194.286 77.755	
					RAZEM	272.041
2	kalkulacja indywidualna	S	Utylizacja eternitu wraz z transportem	m ²		
d.1		02.00.00	272.041*1.16	m ²	315.568	
					RAZEM	315.568
3	KNR 4-01	S	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	02.00.00	(16.72+6.62+6.67+8.49+5.81*2+3.57*6)*0.25	m ²	17.885	
					RAZEM	17.885
4	KNR 4-04	S	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m ²		
d.1	0403-03	02.00.00	272.041	m ²	272.041	
					RAZEM	272.041
5	KNR 4-01	S	Rozebranie pokrycia z gontu nie nadających się do użytku	m ²		
d.1	0520-08	02.00.00	272.041	m ²	272.041	
					RAZEM	272.041
6	KNR 4-04	S	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m ²		
d.1	0403-04	02.00.00	272.041	m ²	272.041	
					RAZEM	272.041
7	KNR 4-04	S	Rozebranie ścian zewnętrznych o konstrukcji szkieletowej obitej deskami na zakład	m ²		
d.1	0404-01	02.00.00	(7.69*2+15.72*2)*3.35+7.69*3.30*0.5*2 (5.87+5.82+7.69)*2.22+2.51*1.28*0.5*6	m ² m ²	182.224 52.662	
					RAZEM	234.886
8	KNR 4-04	S	Rozebranie drewnianych podłóg białych na półpust	m ²		
d.1	0405-02	02.00.00	42.99+44.15	m ²	87.140	
					RAZEM	87.140
9	KNR 4-04	S	Rozebranie drewnianych legarów	m		
d.1	0405-04	02.00.00	7.89*24	m	189.360	
					RAZEM	189.360
10	KNR 4-04	S	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m ³		
d.1	0301-03	02.00.00	25.5*0.15+(20.78+12.87+12.98)*0.1	m ³	8.488	
					RAZEM	8.488
11	KNR 4-04	S	Rozebranie stóp betonowych o wymiarze węższego boku do 30 cm	m ³		
d.1	0304-02	02.00.00	0.25*0.25*0.7*30	m ³	1.313	
					RAZEM	1.313
12	KNR 4-04	S	Rozebranie ścian gruzobetonowych o grubości do 30 cm	m ³		
d.1	0303-08	02.00.00	Fundamenty (15.72*2+7.69*2-0.3*2+2.51*6+5.87+5.82+7.69)*0.3*1.0	m ³	24.198	
					RAZEM	24.198
13	KNR 4-04	S	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym na odległość 1 km	m ³		
d.1	1103-04	02.00.00	1.313+24.198+8.488	m ³	33.999	
					RAZEM	33.999
14	KNR 4-04	S	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.1	1103-05	02.00.00	Krotność = 12			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			33.999	m ³	33.999	
					RAZEM	33.999
15 d.1	analiza indywidualna	S 02.00.0 0	Wywiezienie elementów drewnianych rozbiórkowych z terenu rozbiórki (272.041*0.03+97.14*0.05+189.36*0.15*0.15+234.888*0.05)	m ³		
				m ³	29.023	
					RAZEM	29.023
16 d.1	analiza indywidualna	S 02.00.0 0	Dostwa gruntu kategorii II-III 24.198	m ³		
				m ³	24.198	
					RAZEM	24.198
17 d.1	KNR 2-01 0503-02	S 02.00.0 0	Mechaniczne zasypywanie wykopów - kat.gr.III-IV 24.198	m ³		
				m ³	24.198	
					RAZEM	24.198
18 d.1	KNR 2-01 0505-05	S 02.00.0 0	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV 15.0*30.0	m ²		
				m ²	450.000	
					RAZEM	450.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	IRM wyd.I 2003
2	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
3	ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996
4	ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996