

## PRZEDMIAR

Budowa: Remont ulicy Kościerskiej w Pniewach  
Rodzaj robót: Branża drogowa  
Lokalizacja: ul. Kościerska, m. Pniewy

Inwestor: Gmina Pniewy  
Ul. Dworcowa 37  
62-045 Pniewy

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-003135

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	CPV 45233120-6: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1	10	CEN	201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	ryczałt	1,000
1	20	Kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	ryczałt	1,000
1	30	Kalk. własna	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej	metr	620,000
1	40	CEN	231-20-05-04-00 Frezowanie nawierzchni bitumicznej śr. gr. 4 cm bez odwiezienia	m <sup>2</sup>	2200,000
1	50	CEN	231-08-15-01-00 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej - do ponownego wbudowania	m <sup>2</sup>	120,000
1	60	CEN	231-08-03-03-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową	m <sup>2</sup>	124,000
1	70	CEN	405-04-11-02-00 Demontaż studzienki ściekowej ø 500	kmpl	8,000
1	80	CEN	231-08-13-01-00 Rozebranie krawężnika / obrzeży na ławie betonowej	metr	605,000
1	90	CEN	404-11-03-01-00 Załadunek gruzu koparko-ladowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m <sup>3</sup>	241,950
1	100	CEN	404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotką na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m <sup>3</sup>	241,950
2	CPV 45233120-6: Roboty ziemne				
2	110	CEN	231-04-01-03-00 Rowek pod krawężniki i obrzeża	metr	605,000
4	CPV 45233222-1: Elementy ulic				
4	120	CEN	231-04-07-03-00 Obrzeże betonowe 30x8cm	metr	20,000
4	130	CEN	231-04-02-04-00 Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15	m <sup>3</sup>	1,000
4	140	CEN	231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy 15x30 cm	metr	585,000
4	150	CEN	231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15	m <sup>3</sup>	46,800
4	160	CEN	231-05-11-04-00 Ściek z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej koloru szarego na ławie betonowej z betonu C12/15	metr	620,000
5	CPV 45233220-7: Nawierzchnie				
5	170	CEN	231-01-03-04-00 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m <sup>2</sup>	740,000
5	180	CEN	231-05-11-02-00 Regulacja nawierzchni z kostki brukowej - 80% materiału z rozbiórki	m <sup>2</sup>	120,000
5	190	CEN	231-10-04-07-00 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni wraz ze skropieniem asfaltem	m <sup>2</sup>	2074,800
5	200	CEN	231-03-10-05-00 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S (50/70) gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	2074,800
5	210	Kalk. własna	Odtworzenie podbudowy i nawierzchni po montażu wpustów deszczowych	kmpl	8,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
6			CPV 45233150-5: Roboty w zakresie regulacji ruchu		
6	220	CEN	N004-14-24-02-00 Studzienka sciekowa uliczna betonowa ø 500 - wymiana istniejących wpustów ulicznych na nowe wraz z podłączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej	kmpl	8,000
6	230	CEN	231-07-06-06-00 Malowanie farbą chlorokauczkową pasów mechanicznie	m²	28,000
7			CPV 45112710-5: Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych		
7	240	CEN	221-04-01-01-00 Humusowanie wraz z wykonaniem trawników dywanowych siewem	m²	510,000