



1 POM. 1.15 - RZUT
skala 1 : 25



2 POM. 1.15 - KŁAD B
skala 1 : 25




3 POM. 1.15 - KŁAD A
skala 1 : 25

- UWAGI:**
- 1) Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie.
 - 2) Przed montażem należy przekazać próbki materiałowe do akceptacji głównego projektanta i Inwestora.
 - 3) Stosowane materiały muszą posiadać wymagane przepisami świadectwa, certyfikaty i atesty.
 - 4) Wszystkie materiały muszą być stosowane zgodnie z wytycznymi producenta.
 - 5) Cięcia płytek niewynikające z ich oryginalnego wymiaru należy zeszlifować.
 - 6) Fuga płytek ściennych powinna licować się z fugą płytek podłogowych

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ			
Nr	Specyfikacja	Szt. na rys.	Szt. w proj.
8	Pojemnik na ręczniki papierowe pojedyncze, o wym. 12x25,5x26,5cm, pojemność 500szt. Ręczników, wyposażony w okienko do kontroli ilości ręczników i zamek bębnowy, stal nierdzewna, kolor stal matowa, łączenia spawane i szlifowane.	1szt.	23szt.
10	Kosz na odpady, otwarty, o wym. 25x33x63cm, pojemność 47l, wyposażony w zdejmowaną pokrywę ze stożkowym otworem oraz zamek bębnowy, stal nierdzewna, kolor stal matowa, łączenia spawane i szlifowane.	1szt.	23szt.
14	Dozownik mydła w pianie na wkłady z mydłem o wym. 25,6x10,7x10,5cm, wyposażony w zamek bębnowy, stal nierdzewna, matowa, łączenia spawane i szlifowane.	1szt.	6szt.
18	Umywalka podblatowa o wym. 52x41cm, biała, wyposażona w baterie umywalkową nabladową o wym. 14,9x15,5x3,4cm, kolor stal polerowana, jednouchwytowa, dźwignia z aeratorem.	1szt.	4szt.
21	Przewijak dla dzieci i niemowląt do miejsc publicznych, z tworzywa ABS, w kolorze białym, z regulowanym pasem nylonowym, otwieranie teleskopowe, maksymalne obciążenie: 45kg, wymiary (przewijak otwarty: 485x480x885mm (wys. x dł. x szer.)).	1szt.	1szt.

WSZELKIE PRAWA, W TYM PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. OPRACOWYWANIE, KOPIOWANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE

GŁÓWNY PROJEKTANT	eBIM Sp. z o.o. ul. Bp. Dominika 14/1 81-402 Gdynia	
NAZWA INWESTYCJI	Inkubator Przedsiębiorczości budynek biurowo-usługowy Al.23 Stycznia / ul. Toruńska, 86-300 Grudziądz budynek, zagospodarowanie terenu działki nr: 63/1, 63/2, 64 i 65; zjazd, przyłącza działka nr: 93/4; obręb 050, jedn. ew. 046201_1, M.Grudziądz	
INWESTOR	Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. ul. Waryńskiego 32-36, 86-300 Grudziądz	
BRANŻA	ARCHITEKTONICZNA	
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Maciej Jaśkowiec upr. nr 5/WMOKK/2018 spec. architektoniczna do proj. bez ograniczeń	
SPRAWDZENIE PROJEKTU	mgr inż. arch. Mateusz Gzowski upr. nr 472/POOKK/2012 spec. architektoniczna do proj. bez ograniczeń	
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Anna Radziemska mgr inż. arch. Maciej Jaśkowiec	
DATA	GRUDZIEŃ 2020	
SKALA	1 : 25	
RYSUNEK	ARANŻACJA WNĘTRZA POMIESZCZENIA 1.15	