




6 POM. 0.20, 0.21 - KLAD B1
skala 1 : 25




7 POM. 0.20, 0.21 - KLAD D1
skala 1 : 25




8 POM. 0.20, 0.21 - KLAD B2
skala 1 : 25



9 POM. 0.20, 0.21 - KLAD D2
skala 1 : 25



10 POM. 0.18, 0.22 - KLAD B
skala 1 : 25



11 POM 0.18, 0.22 - KLAD D
skala 1 : 25

UWAGI:

- 1) Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie.
- 2) Przed montażem należy przekazać próbki materiałowe do akceptacji głównego projektanta i Inwestora.
- 3) Stosowane materiały muszą posiadać wymagane przepisami świadectwa, certyfikaty i atesty.
- 4) Wszystkie materiały muszą być stosowane zgodnie z wytycznymi producenta.
- 5) Cięcia płytek niewynikające z ich oryginalnego wymiaru należy zeszlifować.
- 6) Fuga płytek ściennych powinna licować się z fugą płytek podłogowych

POMIESZCZENIA 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24; 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 NALEŻY WYKONAĆ ANALOGICZNIE.

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ			
Nr	Specyfikacja	Szt. na rys.	Szt. w proj.
1	Miska ustępowa lewowa, wisząca, kolor biały, bez wewnętrznej kolumny, z powłoką, z deską. Wymiary 49x33x35cm (gl. x wys. x szer.). Montowany na sztalu podłogowym w wersji slim, gr. 8cm. Przycisk splukiwania o wym. 197x156x11mm w kolorze chrom.	5szt.	21szt.
2	Pisuar ze zintegrowanym ceramicznym siliem, dopływem z góry, kolor biały, wyposażony w syfon pisuarowy z odpływem poziomym oraz przycisk 144x116x11mm w kolorze chrom. Montowany na sztalu podłogowym w wersji slim gr. 8cm.	2szt.	8szt.
3	Umywalka wpuszczana w blat, wym. 55x40cm, prostokątna, bez otworu, z przelewem, kolor biały, waga 8kg, z korkiem typu klik kolor w kolorze chrom.	8szt.	33szt.
4	Syfon dekoracyjny owalny w kolorze chrom.	8szt.	38szt.
5	Zawór umywalkowy ciśnieniowy, do wody zimnej lub ciepłej mieszanej, wys. 152mm, dł. 130mm, automatyczne zamykanie po 6 sekundach, z areolatorem, w kolorze chrom.	8szt.	33szt.
6	Szczotka do WC, kształt tuby, (wys. 40cm, dł. 9cm), wisząca - mocowana do ściany, stal nierdzewna gr. 0,8mm, kolor stal matowa.	5szt.	26szt.
7	Pojemnik na papier toaletowy o wym. 11,5x22,3x23,4cm, średnica papieru toaletowego 19cm, wyposażony w okienko do kontroli ilości papieru i zamek bębnowy, stal nierdzewna, kolor stal matowa, łączenia spawane i szlifowane.	5szt.	26szt.
8	Pojemnik na ręczniki papierowe pojedyncze, o wym. 12x25,5x24,5cm, pojemność 500szt. Ręczników, wyposażony w okienko do kontroli ilości ręczników i zamek bębnowy, stal nierdzewna, kolor stal matowa, łączenia spawane i szlifowane.	4szt.	23szt.
9	Daszynik mydła w pianie na wkłady z mydłem, montowany w blacie, stal nierdzewna, kolor stal matowa, łączenia spawane i szlifowane.	8szt.	33szt.
10	Kosz na odpady, otwarty, o wym. 25x33x63cm, pojemność 47l, wyposażony w zdejmowaną pokrywę ze stożkowym otworem oraz zamek bębnowy, stal nierdzewna, kolor stal matowa, łączenia spawane i szlifowane.	4szt.	23szt.
11	Uchwyty dla niepełnosprawnych - poręcz ścienna, lukowa, uchylna / stała, o wym. 60cm, stal nierdzewna, kolor stal matowa.	-	20szt.
12	Umywalka wisząca dla osób niepełnosprawnych, o wym. 55x65cm, waga 18kg, kolor biały, wyposażona w balenę umywalkową naddłową o wym. 14,9x15,5x4,4cm, kolor stal polerowana, jednouchwytowa, dzwigniowa, z areolatorem.	-	5szt.
13	Łustra uchylne z rączką, wym. 582x850x124mm, wykonane na bazie mosiądzu z dodatkami stopu cynku i aluminium, możliwość zmiany kąta o ok. 20°, wymiar tafla lustra 500x600mm.	-	5szt.
14	Daszynik mydła w pianie na wkłady z mydłem o wym. 25,5x10,7x10,5cm, wyposażony w zamek bębnowy, stal nierdzewna, matowa, łączenia spawane i szlifowane.	-	6szt.
15	Miska ustępowa lewowa, wisząca, kolor biały, bez wewnętrznej kolumny, z powłoką, z deską. Wymiary 49x33x35cm (gl. x wys. x szer.). Montowany na sztalu podłogowym w wersji slim, gr. 8cm. Przycisk splukiwania o wym. 197x156x11mm w kolorze chrom.	-	5szt.

WSZELKIE PRAWA, W TYM PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. OPRAWOWYWANIE, KOPLOWANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE

GŁÓWNY PROJEKTANT	eBIM Sp. z o.o. ul. Bp. Dominika 14/1 81-402 Gdynia	
NAZWA INWESTYCJI	Inkubator Przedsiębiorczości budynek biurowo-usługowy Al. 23 Syczyna / ul. Toruńska, 86-300 Grudziądz budynek, zagospodarowanie terenu działki nr. 63/1, 63/2, 64 i 65; zjazd, przyłącza działka nr. 93/4; obrobę 050, jedn. ew. 046201_1, M.Grudziądz	
INWESTOR	Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. ul. Waryńskiego 32-36, 86-300 Grudziądz	
BRANŻA	ARCHITEKTONICZNA	
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Maciej Jaskowiec upr. nr 5/WMOKK/2018 spec. architektoniczna do proj. bez ograniczeń	
SPRAWDZENIE PROJEKTU	mgr inż. arch. Mateusz Gzowski upr. nr 472/POOKK/2012 spec. architektoniczna do proj. bez ograniczeń	
OPRAWOWAŁ	mgr inż. arch. Anna Radziemska mgr inż. arch. Maciej Jaskowiec	
DATA	GRUDZIEŃ 2020	
SKALA	1 : 25	
RYSUJEK	ARANŻACJA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ 0.18, 0.20, 0.21, 0.22	