




5 POM. 0.14 - KŁAD D  
skala 1 : 25



7 POM. 0.13 - KŁAD D  
skala 1 : 25



- UWAGI:
- 1) Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie.
  - 2) Przed montażem należy przekazać próbki materiałowe do akceptacji głównego projektanta i Inwestora.
  - 3) Stosowane materiały muszą posiadać wymagane przepisy świadectwa, certyfikaty i atesty.
  - 4) Wszystkie materiały muszą być stosowane zgodnie z wytycznymi producenta.
  - 5) Cięcia płytek niewynikające z ich oryginalnego wymiaru należy zeszlifować.
  - 6) Fuga płytek ściennych powinna licować się z fugą płytek podłogowych

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ			
Nr	Specyfikacja	Szt. na rys.	Szt. w proj.
1	Miska ustępowa lejowa, wisząca, kolor biały, bez wewnętrznego kolanierza, z powłoką, z deską. Wymiary 49x33x35cm (gl. x wys. x szer.). Montowany na stalazu podłogowym w wersji slim, gr. 8cm. Przycisk spłukiwania o wym. 197x156x11mm w kolorze chrom.	1szt.	21szt.
2	Pisuar ze zintegrowanym ceramicznym sitkiem, dopływem z góry, kolor biały, wyposażony w syfon pisuarowy z odpływem poziomym oraz przycisk 144x116x11mm w kolorze chrom. Montowany na stalazu podłogowym w wersji slim gr. 8cm.	-	8szt.
3	Umywalka wpuszczana w blat, wym. 55x40cm, prostokątna, bez otworu, z przelewem, kolor biały, waga 8kg, z korkiem typu klik kłak w kolorze chrom.	1szt.	33szt.
4	Syfon dekoracyjny owalny w kolorze chrom.	1szt.	38szt.
5	Zawór umywalkowy ciśnieniowy, do wody zimnej lub wstępnie zmieszanej, wys. 152mm, dł. 130mm, automatyczne zamykanie po 6 sekundach, z areolatorem, w kolorze chrom.	1szt.	33szt.
6	Szczotka do WC, kształt tuby, (wys. 40cm, śr. 9cm), wisząca - mocowana do ściany, stal nierdzewna gr. 0,8mm, kolor stal matowa.	1szt.	26szt.
7	Pojemnik na papier toaletowy o wym. 11,5x22,5x23,4cm, średnica papieru toaletowego 19cm, wyposażony w okienko do kontroli ilości papieru i zamek bębnowy, stal nierdzewna, kolor stal matowa, łączenia spawane i szlifowane.	1szt.	26szt.
8	Pojemnik na ręczniki papierowe pojedyncze, o wym. 12x25,5x26,5cm, pojemność 500szt. Ręczników, wyposażony w okienko do kontroli ilości ręczników i zamek bębnowy, stal nierdzewna, kolor stal matowa, łączenia spawane i szlifowane.	1szt.	23szt.
9	Dozownik mydła w płynie na wkłady z mydłem, montowany w blacie, stal nierdzewna, kolor stal matowa, łączenia spawane i szlifowane.	1szt.	33szt.
10	Kosz na odpady, otwarty, o wym. 25x33x63cm, pojemność 47l, wyposażony w zdejmowaną pokrywę ze stałozowym otworem oraz zamek bębnowy, stal nierdzewna, kolor stal matowa, łączenia spawane i szlifowane.	1szt.	23szt.
11	Uchwyt dla niepełnosprawnych - poręcz ścienna, łukowa, uchylna / stała, o wym. 60x60, stal nierdzewna, kolor stal matowa.	-	20szt.
12	Umywalka wisząca dla osób niepełnosprawnych, o wym. 55x65cm, waga 18kg, kolor biały, wyposażona w baterię umywalkową nabiłową o wym. 14,9x15,5x3,4cm, kolor stal polerowana, jednouchwyłowa, dźwignia, z areolatorem.	-	5szt.
13	Lustro uchylne z rączką, wym. 582x850x124mm, wykonane na bazie mosiądzu z dodatkim stępu cynku i aluminium, możliwość zmiany kąta o ok. 20°, wymiar tafli lustra 500x600mm.	-	5szt.
14	Dozownik mydła w pianie na wkłady z mydłem o wym. 25,6x10,7x10,5cm, wyposażony w zamek bębnowy, stal nierdzewna, matowa, łączenia spawane i szlifowane.	-	6szt.
15	Miska ustępowa lejowa, wisząca, kolor biały, bez wewnętrznego kolanierza, z powłoką, z deską. Wymiary 49x33x35cm (gl. x wys. x szer.). Montowany na stalazu podłogowym dla niepełnosprawnych z podkonstrukcją do montażu uchwytów. Przycisk spłukiwania o wym. 197x156x11mm w kolorze chrom.	-	5szt.

WSZELKIE PRAWA, W TYM PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. OPRACOWYWANIE, KOPIOWANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE

GŁÓWNY PROJEKTANT	eBIM Sp. z o.o. ul. Bp. Dominika 14/1 81-402 Gdynia	e3IM
NAZWA INWESTYCJI	Incubator Przedsiębiorczości budynek biurowo-usługowy Al.23 Syczynia / ul. Toruńska, 86-300 Grudziądz budynek, zagospodarowanie terenu działki nr: 63/1, 63/2, 64 i 65; zjazd, przyłącza działka nr: 93/4; obwód 050, jedn. ew. 046201_1, M.Grudziądz	
INWESTOR	Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. ul. Waryńskiego 32-36, 86-300 Grudziądz	
BRANŻA	ARCHITEKTONICZNA	
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Maciej Jaśkowicz upr. nr 5/WMOKK/2018 spec. architektoniczna do proj. bez ograniczeń	
SPRAWDZENIE PROJEKTU	mgr inż. arch. Mateusz Gzowski upr. nr 472/POOKK/2012 spec. architektoniczna do proj. bez ograniczeń	
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Anna Radziemska mgr inż. arch. Maciej Jaśkowicz	
DATA	GRUDZIEŃ 2020	
SKALA	1 : 25	
RYSunek	ARANŻACJA WNĘTRZA POMIESZCZEŃ 0.13, 0.14	