

## Przedmiar robót

### Ogrodzenie przy domu ludowym w Zarzeczcu

Obiekt lub rodzaj robót: **ROBOTY BUDOWLANE**

Lokalizacja: **GMINA DĘBOWIEC**

Inwestor: **GMINA DĘBOWIEC 38-220 DĘBOWIEC 101**

Data opracowania:  
**2024-03-22**

Autor opracowania:  
**Piotr Faber**

.....

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Ogrodzenie przy domu ludowym w Zarzeczcu</b>		
1	Element	<b>Rozbiórka ogrodu i części nawierzchni asfaltowej</b>		
1.1	KNR 214/1225/5	Demontaż elementów ogrodzeniowych	m	32
1.2	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm - rozbiórka murków ogrodzeniowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		34,7*0,25*0,2	1,735000	
		RAZEM:	1,735000	m3
				1,7
1.3	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - rozbiórka słupków ogrodzeniowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(0,3*0,3*1)*16	1,440000	
		RAZEM:	1,440000	m3
				1,4
1.4	KNNR 5/721/1	Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5 cm	m	22,4
1.5	KNNR 6/802/4	Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4 cm, mechanicznie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		22,4*0,4	8,960000	
		RAZEM:	8,960000	m2
				8,960
2	Element	<b>Wykończenie murka ogrodzeniowego</b>		
2.1	TZKNBK 11/801/6	Wyrównanie wraz z podlaniem betonem elementów murka pod ogrodzenie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		22,4*0,25	5,600000	
		RAZEM:	5,600000	m2
				5,600
2.2	DC 191/210/1 (1)	Ręczne wypełnianie ubytków konstrukcji betonowych, na powierzchniach poziomych zaprawą naprawczą - wypełnienie z uzupełnieniem murka pod ogrodzenie	m2	5,6
2.3	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome	m2	5,6
2.4	NNRNKB 202/2810/5 (1)	Wykonanie okucie murka z blachy powlekanej czarnej na wcześniej wykonanym mocowaniu z płyt OSB		
		Wyliczenie ilości robót:		
		22,4*0,3	6,720000	
		RAZEM:	6,720000	m2
				6,720
3	Element	<b>Wykonanie i montaż elementów ogrodzenia</b>		
3.1	KNNR 2/1301/1	Wykonanie elementów ogrodzeniowych w formie zbliżonej do balustrad schodowych, stal czarna, ocynkowana malowana proszkowo w kolorze czarnym wraz z montażem	m	22,4
4	Element	<b>Odbojówka przy murku ogrodzeniowym</b>		
4.1	KNR 231/114/1	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		22,4*0,4	8,960000	
		RAZEM:	8,960000	m2
				8,960
4.2	KNR 231/402/3	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła		
		Wyliczenie ilości robót:		
		22,4*0,2*0,2	0,896000	
		RAZEM:	0,896000	m3
				0,896
4.3	KNR 231/407/1	Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	22,4
4.4	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		22,4*0,4	8,960000	
		RAZEM:	8,960000	m2
				8,960
4.5	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości		
		Wyliczenie ilości robót:		
		22,4*0,4	8,960000	
		RAZEM:	8,960000	m2
				8,960
4.6	KNR 231/511/2 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka czarna 10x20cm bezzazowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		22,4*0,4	8,960000	
		RAZEM:	8,960000	m2
				8,960
5	Element	<b>Wykończenie ścian</b>		
5.1	KNNR 3/601/1	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach - skucie okładziny z lastryka na ścianie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		33,6*1,5	50,400000	
		RAZEM:	50,400000	m2
				50,400

Nr	Podstawa	Opis robót		Jm	Ilość	
5.2	KNNRW 3/207/3	Izolacje pionowe ścian fundamentowych pod ogrodzeniem, z płyt pianki polistyrenowej, na klej		m2	54,9	
		Wyliczenie ilości robót:				
			50,4			50,400000
		Wykończenie murka ogrodzeniowego od strony drogi powiatowej	22,4*0,2			4,480000
		RAZEM:				54,880000
5.3	KNR 23/2612/6	Ocieplenie ścian budynków - przyklejenie warstwy siatki, ściany		m2	54,9	
		Wyliczenie ilości robót:				
			50,4			50,400000
		Wykończenie murka ogrodzeniowego od strony drogi powiatowej	22,4*0,2			4,480000
		RAZEM:				54,880000
5.4	KNR 23/933/1	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże masy tynkarskiej - baranek		m2	54,9	
		Wyliczenie ilości robót:				
			50,4			50,400000
		Wykończenie murka ogrodzeniowego od strony drogi powiatowej	22,4*0,2			4,480000
		RAZEM:				54,880000