

WARSTWOWA BUDOWA PRZEGRÓD

(P1) POSADZKA NA GRUNCIE

OKŁADZINA Z PŁYTEK GRESOWYCH
WYLEWKA CEMENTOWO- WAPIENNA GRUB. 6,5 CM
FOLIA POLIETYLENOWA
STYROPIAN EPS płyty Dach/Podłoga EPS 100 λ 36 GRUB. 10 CM
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA SYSTEMOWA WG OPISU TECH.
BETON C12/15 GRUB. 10 CM
PODSYPKA PIASKOWO- ŻWIROWA GRUB. MIN. 20 CM

(S1) STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY

OKŁADZINA Z PŁYTEK GRESOWYCH
WYLEWKA CEMENTOWO-WAPIENNA GRUB. 6,5 CM
FOLIA POLIETYLENOWA
STYROPIAN EPS 100 GRUB. 3 CM
STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY WG PROJ. KONSTRUKCJI
TYNK WEWNĘTRZNY

(SB) STROPODACH


PŁYTY NA WSPORNIKACH DYSTANSOWYCH
2X PAPA TERMOZRZEWALNA
PAPA PODKŁADOWA
STYRODUR XPS GRUB. 20 CM ZE SPADKIEM DO WPUSTÓW
PAROIZOLACJA FOLIA PE
STROP ŻELBETOWY WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
TYNK WEWNĘTRZNY

(SD) STROPODACH

KORYTO ODWODNIENIOWE STALOWE
2X PAPA TERMOZRZEWALNA
PAPA PODKŁADOWA
STYROPIAN EPS GRUB. 35 CM
PAROIZOLACJA FOLIA PE
STROP ŻELBETOWY WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
STYROPIAN EPS GRUB. 32 CM

(D1) DACH STROMY

PANEL DACHOWY IMITUJĄCY BLACHĘ NA RĄBEK
ŁATY 4X6 CM
KONTRŁATY 5X2,5 CM
MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA
KROKWIE DREWNIANE
WEŁNA MINERALNA 20 CM MIĘDZY KROKWIAMI
WEŁNA MINERALNA 10 CM PO KROKWIAMI
PAROIZOLACJA FOLIA PE
PŁYTY GK



| | | | |
|---------------------------------|--|---------------------|------|
| JEDNOSTKA PROJ. DESIGN UNIT | ARCHIFORMACJA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA UL. ROMANA DMOWSKIEGO 22, 63-000 ŚRODA WLKP. | | |
| INWESTOR INVESTOR | GMINA KLESZCZEWO, UL.POZNAŃSKA 4, 63-005 KLESZCZEWO | | |
| OBIEKT JOB | BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ | | |
| LOKALIZACJA LOCATION | 63-006 KREROWO NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI 204/8 | | |
| FAZA PROJEKTU PROJECT STATUS | PROJEKT TECHNICZNY | | |
| BRANŻA BRANCH | ARCHITEKTURA | | |
| PROJEKTANT DESIGNER | MGR INŻ. ARCH. MARTA WACHOWIAK NR UPRAWNIEN 58/WPOKK/UpB/2011 | PODPIS SIGNATURE | |
| SPRAWDZAJĄCY CHECKER | MGR INŻ. ARCH. SŁAWOMIR PAWŁOWSKI NR UPRAWNIEN WP-OIA/OKK/UpB/13/2009 | PODPIS SIGNATURE | |
| TREŚĆ RYSUNKU CONTENT | PRZEKRÓJ A-A | SKALA SCALE | 1:50 |
| DATA DATE | 06.2024 | REWIZJA REVISION | 0 |
| NUMER RYSUNKU DRAWING NUMBER | PT-04 | | |