



## GMINA SOMONINO

ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino, pow. Kartuszy, woj. Pomorskie

Tel. (058) 684-11-21; Fax. (058) 684-11-44

W3.271.1.27.2022.JB

Somonino dnia 03.01.2023 r.

### ZAINTERESOWANI

/wszyscy/

**dotyczy: „Budowa przedszkola w Goręczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu”**

W związku z pytaniami jednego z Wykonawców dotyczącymi w/w inwestycji Zamawiający przedstawia swoje stanowisko w poruszanych kwestiach oraz udziela odpowiedzi na postawione pytania:

**1. Pytanie:** Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 50 z dnia 22.12.2022r.

50. Pytanie: W związku z licznymi rozbieżnościami pomiędzy opisem a rysunkami projektu technologii kuchni proszę o określenie, które opracowanie jest wiążące.

Odpowiedź: Opis technologii i rzut technologii kuchni są prawidłowe. Zestawienie urządzeń nie pokrywa się z opisem i rzutem technologii.

a) Zgodnie z opisem technologii Pt:

10.Szafa chłodnicza

- wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.): 60x73x195 cm
- pojemność całkowita/użytkowa: 410

Zgodnie z rysunkiem technologii Tk\_01:

U10 Szafa chłodnicza 700 l temp. 00 / 80 C: 74 x 83 x 205 cm

b) Zgodnie z opisem technologii Pt:

11.Szafa mroźnicza

- wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.): 120x74,5x195 cm
- pojemność: 900 l

Zgodnie z rysunkiem technologii Tk\_01:

U11 Szafa mroźnicza 700 l temp. -180 / -220 C : 74 x 83 x 205 cm

U 11a Szafa mroźnicza 1400 l temp. -180 / -220 C 140 x 83 x 205 cm

W związku z powyższym ponownie prosimy o określenie które opracowanie jest wiążące, gdyż nie zauważamy między nimi prawidłowości.

**Odpowiedź:** Opis technologii kuchni prawidłowy – w załączeniu rysunek.

- 2. Pytanie:** W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 22.12.2022r. proszę o wyjaśnienie rozbieżności w dokumentacji projektowej oraz podanie która wersja jest prawidłowa.
1. Rysunek: Rzut fundamentów K/1 stopa poz. 1.7 na rzucie jest 9 szt, a na wykazie oraz rysunku K/4 jest ich 7 szt co wiąże się z błędem w zestawieniu stali i ilości betonu. Powyższe dotyczy także stopy poz. 1.8 – narzucie są 3 szt a w wykazie i rysunku K/4 są 2 szt.
  2. Rysunek: Schemat konstrukcji parteru K/2 rdzeń poz. 4.2 na rzucie są 4 szt a na wykazie oraz rysunku K/8.1 są 2 szt co wiąże się z błędem w zestawieniu stali i ilości betonu. Powyższe dotyczy także rdzenia poz. 4.3 – na rzucie są 6 szt a wykazie i rysunku jest 7 szt.
  3. Rysunek: Schemat konstrukcji poddasza K/3 nieczytelne jest zestawienie stali zbrojeniowej – prosimy o uzupełnienie.
  4. Rysunek: Mury oporowe rzut K/13 – proszę o potwierdzenie że błędne są oznaczenia segmentów murów oporowych od poz. 9 do 14 a prawidłowe są na rysunku Mury oporowe K/12, natomiast długości segmentów 15 i 16 należy przyjąć z rysunku K/13.

**Odpowiedź:** Poprawna jest ilość na rzucie. W załącznikach poprawione rysunki i zestawienia. 4.Mury ooporowe: Wymienione segmenty miały błędne opisy na rzucie. Ponadto segmenty 15 i 16 miały podane błędne wymiary w innej skali. W załącznikach poprawiony rzut murów z prawidłowymi opisami oraz uaktualnione zestawienie stali.

Wójt Gminy Somonino  
/-/ Marian Kowalewski