

Biecz, dnia 24.02.2021 r.

**ZP. 271.1.2021**

### **Do wszystkich Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.1.2021 w trybie podstawowy z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) na zadanie pn. „**Budowa Bieckiego Jarmarku Kultury**” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, działanie 11.4 Rewitalizacja terenów przemysłowych.

### **Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Zamawiający zawiadamia, że wpłynęły pytania od potencjalnych Wykonawców z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2,3 i6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Czy jest możliwość zmiany izolacji ścian fundamentowych z XPS gr.12cm na Hydropian, który posiada bardzo małą chłonność wody, doskonałe parametry izolacyjności cieplnej i dużą odporność na obciążenia.

**Odpowiedź:**

**Inwestor nie wyraża zgody na zmianę izolacji, pozostaje XPS.**

Pytanie 2.

Przykrycie dachów, w dokumentacji oraz przedmiarze jest założone krycie blachodachówką na łątach i kontrłatach. Natomiast na wizualizacjach widać że wszystkie dachy są kryte blachą panelową na rąbek stojący . Jakie rozwiązanie przyjąć do obliczania oferty. Jeżeli rąbek to proszę o podanie warstw konstrukcyjnych do wykonania pod rąbek ( gęste łączenie, czy deskowanie pełne, płyty OSb ?)

**Odpowiedź:**

**Należy przyjąć krycie blachą panelową płaską na rąbek stojący, kolor antracyt. W**

miejscach niewidocznych należy zastosować płytę OSB 22 mm, natomiast w miejscach widocznych podbitkę modrzewiową gr min 17mm. Szerokość min. 140mm.

Pytanie 3.

Orynowanie PCV czy stalowe.

**Odpowiedź:**

**Orynowanie wykonać stalowe, kolor antracyt.**

Pytanie 4.

Parapety wewnętrzne w budynku PCV?

**Odpowiedź:**

**Wszystkie parapety wewnętrzne należy wykonać z konglomeratu gr. ok. 20mm, szerokość i długość dostosować do lokalizacji.**

**Wszystkie parapety zewnętrzne należy wykonać z blachy płaskiej kolor antracyt, szerokość i długość dostosować do lokalizacji.**

Pytanie 5.

Proszę o sprecyzowanie wymagań co do stolarki wewnętrznej oraz zewnętrznej.

**Odpowiedź:**

**Okna PCV kolor antracyt parametry dostosować do wymagań na dzień odbioru budynku tj luty 2023r.**

**Drzwi zewnętrzne aluminium, kolor antracyt, przeszklenie na całości drzwi parametry dostosować do wymagań na dzień odbioru budynku tj luty 2023r.**

**Drzwi wewnętrzne mają być płytowe w okleinie CPL ościeżnice mają być regulowane kolor i wzór jasnego drewna 3D.**

Pytanie 6.

Okna stałe 2,5x0,9 – proszę o podanie parametrów, z jakiego materiału mają być wykonane

**Odpowiedź:**

**Okna PCV kolor antracyt parametry dostosować do wymagań na dzień odbioru budynku tj luty 2023r.**

Pytanie 7.

Proszę o załączenie zestawienia dla stolarki montowanej w wiatach, jakie parametry?

**Odpowiedź:**

**a) Drzwi zewnętrzne aluminium, kolor antracyt, przeszklenie na całości, bezpieczne, 1 samodomykacz, Wymiar 150x240 – 30 sztuk, parametry drzwi dostosować do wymagań na dzień odbioru budynku tj luty 2023r. Szczegóły przedstawione na rysunkach wykonawczych.**

**b) Drzwi zewnętrzne aluminium, kolor antracyt, pełne bez szyb. samodomykacz Wymiar 100x200 – 32 sztuki, parametry drzwi dostosować do wymagań na dzień odbioru budynku tj luty 2023r.**

Pytanie 8.

Proszę o podanie typu kostki betonowej do wykończenia nawierzchni, czy to ma być kostka typu Holland/behaton...czy też jakiś rodzaj kostki ozdobnej. Proszę o podanie przykładu?

**Odpowiedź:**

**Należy zastosować kostkę bezfazową kształt – prostokąt o wymiarach ok. 10cmx20cm.**

Szczegóły na szkicu w katalogu wizualizacje, plik \*.pdf -jarmark kostka brukowa.

Pytanie 9.

Dostawa kwietników – proszę o przykładowe zdjęcie, projekt jak mają wyglądać

**Odpowiedź:**

Załączono przykładowe zdjęcia w katalogu „dodatkowe wizualizacje”.

**Ławki 20 szt. [ $\pm 5$ cm] długość: 180 cm, wysokość: 87cm, szerokość: 85 cm. Materiały: Stelaż ławki ocynkowany oraz malowany metodą proszkową, odporność powłoki lakierniczej na zewnętrzne czynniki atmosferyczne, korozję oraz chemikalia. Kolor antracyt, listwy o przekroju 4x5cm modrzewiowe, impregnowane, zaokrąglone r5 (takie jak na elewacjach pawilonów i budynku głównym)**

**Kwietniki: 20szt. [ $\pm 5$ cm] 170 x 50 x wys. 50 cm**

**Stelaż ocynkowany oraz malowany metodą proszkową, odporność powłoki lakierniczej na zewnętrzne czynniki atmosferyczne, korozję oraz chemikalia. Kolor antracyt, listwy o przekroju 4x5cm modrzewiowe, impregnowane, zaokrąglone r5 (takie jak na elewacjach pawilonów i budynku głównym)**

**Kosze na śmieci 20szt. Wymiary zewnętrzne: [ $\pm 5$ cm] 125x35x35 cm Pojemność wkładu wewnętrznego: ok. 50 dm<sup>3</sup>[ $\pm 5$ dm<sup>3</sup>] popielniczka ze stali nierdzewnej– wkład wewnętrzny z blachy ocynkowanej**

Pytanie 10.

Schody zewnętrzne: płyty granitowe płomieniowane - czy okładzina może zostać wykonana stopnice gr.3cm, podstopnice 1,5cm. Wykonywane z niezależnych płyt. W dokumentacji jest rozwiązanie bardzo drogie – stopnica i podstopnica z jednej płyty, w rezultacie należy zamówić całe bloki o wymiarze stopnia. Proponujemy zamianę, która wizualnie będzie wyglądać tak samo. Ale cenowo będzie na pewno korzystniejszej.

**Odpowiedź:**

**Schody zewnętrzne (stopnica i podstopnica) wykonane z płyt grubości ok. 30 mm, długości i szerokości dostosowanej do biegu, płyty granitowe płomieniowane, w kolorze szarym.**

**Podesty zewnętrzne: płyty granitowe płomieniowane, w kolorze szarym, grubość 30 mm, format płyt min. 300x300 mm.**

Pytanie 11.

Nasadzenie żywotnika Thuja – proszę o podanie ilości , szt?

**Odpowiedź:**

**Wykonać nasadzenia z żywotnika /Thuja/ w odstępach 1m. (wysokość rośliny min. 1,5m odległość od ogrodzenia ok. 1m 370 szt.) Lokalizację ogrodzenia i roślin uzgodnić z inwestorem w terenie na placu budowy po wstępnej niwelacji terenu.**

**Cały teren biologicznie czynny działki w zakresie inwestycji należy wyplantować i zasiać trawę.**

Pytanie 12.

Proszę o podanie jakim materiałem (kamieniem/płytką) ma być wykończony cokół. Jaka wysokość cokołu należy przyjąć do wyceny?

**Odpowiedź:**

**Wykończenie cokołu – płytki gres przypominające czarny, matowy, łupany kamień.**

**Wysokość cokołu określa wizualizacja /pliki \*.pdf/**

Pytanie 13.

Proszę o podanie parametrów balustrad zewnętrznych – jakie profile, jak wykończone, materiał?

**Odpowiedź:**

**Balustrady zewnętrzne wykonać ze stali nierdzewnej profil okrągły, wypełnienie pręty pionowe, spawana na wymiar. Wysokość oraz rozstaw prętów zgodnie z obowiązującymi przepisami.**

Pytanie 14.

Proszę o podanie materiału jakim mają być wykończone kominy ponad dachem

**Odpowiedź:**

**Wykonać zgodnie z wizualizacją z blachy stalowej kolor antracyt.**

Pytanie 15.

Proszę o podanie z jakiego drzewa mają być wykonane okładziny drewniane budynku oraz wiat. Czy impregnacja drewna np. Drewnochronem 2x + 1x grunt będzie wystarczająca.

**Odpowiedź:**

**Okładziny wykonać z drewna modrzewiowego, twardego zabezpieczone preparatami ogniochronnymi i grzybobójczymi, bezbarwnymi nietworzącymi widocznej powłoki. Szczegóły zostały opisane w załączonych specyfikacjach technicznych.**

Pytanie 16.

W przedmiarach brak podbitki – jaką należy przyjąć drewnianą , czy PCV?

**Odpowiedź:**

**Podbitka modrzewiowa szerokość min 140mm, grubość min 17mm, drewno twarde. Wszystkie widoczne elementy wykonane z drewna modrzewiowego powinny być strugane i szlifowane. Zezwala się łączenie na długość na mikrowczepy, klejone klejem D4.**

Pytanie 17.

Płyty poliwęglanowe na wiatkach – poliwęglan komorowy czy lity. Jaki kolor?

**Odpowiedź:**

**Na pawilonach wykonać przeszklenie z poliwęglanu litego, płaskiego, przezroczystego.**

Pytanie 18.

Brak przedmiarów dla wiaty 2 i 3. W przekazanych przedmiarach jest tylko przedmiar wiaty nr 1.

**Odpowiedź:**

**Przedmiar dla wiaty nr 1 jest analogiczny jak do 2 i 3 różni się 2 boksami.**

**UWAGA! Przedmiary robót, które załączył Zamawiający mają znaczenie orientacyjne i pomocnicze. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu prac wymaganego do osiągnięcia rezultatu i dokonania ewentualnych uzupełnień lub zmian.**

Pytanie 19.

W celu przedstawienia Państwu możliwie najlepszej oferty oraz w związku z wieloma kwestiami

do wyjaśnienia oraz nietypowymi rozwiązaniami które wymagają wykonania wielu zapytań ofertowych zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do 22.02.2021r.

**Odpowiedź:**

**Wyrażamy zgodę – termin składania ofert zostanie przedłużony do dnia 8 marca 2021 r.**

Pytanie 20.

Odnośnie małej architektury : w projekcie architektury jest strona z elementami wyposażenia. Jednakże na wizualizacjach mała architektura wygląda całkiem inaczej. Proszę o załączeniu nowego zestawienia małej architektury wraz z ilościami jeżeli mamy się trzymać wizualizacji.

**Odpowiedź:**

**Załączono przykładowe zdjęcia w katalogu „dodatkowe wizualizacje”.**

**Ławki 20 szt. [ $\pm 5$ cm] długość: 180 cm, wysokość: 87cm, szerokość: 85 cm. Materiały: Stelaż ławki ocynkowany oraz malowany metodą proszkową, odporność powłoki lakierniczej na zewnętrzne czynniki atmosferyczne, korozję oraz chemikalia. Kolor antracyt, listwy o przekroju 4x5cm modrzewiowe, impregnowane, zaokrąglone r5 (takie jak na elewacjach pawilonów i budynku głównym)**

**Kwietniki: 20szt. [ $\pm 5$ cm] 170 x 50 x wys. 50 cm**

**Stelaż ocynkowany oraz malowany metodą proszkową, odporność powłoki lakierniczej na zewnętrzne czynniki atmosferyczne, korozję oraz chemikalia. Kolor antracyt, listwy o przekroju 4x5cm modrzewiowe, impregnowane, zaokrąglone r5 (takie jak na elewacjach pawilonów i budynku głównym)**

**Kosze na śmieci 20szt. Wymiary zewnętrzne: [ $\pm 5$ cm] 125x35x35 cm Pojemność wkładu wewnętrznego: ok. 50 dm<sup>3</sup>[ $\pm 5$ dm<sup>3</sup>] popielniczka ze stali nierdzewnej– wkład wewnętrzny z blachy ocynkowanej**

Pytanie 21.

Jeżeli chodzi o konstrukcję więźby dachowej, czy jest możliwość zmiany płytek ze stali nierdzewnej (są one bardzo trudno dostępne oraz ich cena jest 3-4 krotnie wyższa) na standardowe płytki ocynkowane ?

**Odpowiedź:**

**Konstrukcję więźby dachowej w miejscach zakrytych, niewidocznych wykonać przy użyciu płytek ocynkowanych, natomiast w części widocznej pawilonów, wykonać bez użycia widocznych stalowych łączników ciesielskich.**

Pytanie 22.

Prosimy o doprecyzowanie - kostka placów i parkingów gr. 8 cm czy 10 cm jak w przedmiarze ?

**Odpowiedź:**

**Należy zastosować kostkę bezfazową kształt – prostokąt o wymiarach ok. 10cmx20cm. Szczegóły na szkicu w katalogu wizualizacje, plik \*.pdf -jarmark kostka brukowa. Grubość kostki na placach, parkingu (część zewnętrzna) 8cm, natomiast pod pawilonami grubość 6cm.**

Pytanie 23.

Czy Zamawiający dopuszcza użycie innych rozmiarów płyt granitowych na nawierzchniach pod pawilonami?

**Odpowiedź:**

**UWAGA. Zamawiający zmienia nawierzchnię w części ogrzewanej pawilonów z płyt granitowych na nawierzchnię z żywicy epoksydowej koloru szarego z płatkami**

**przypominającymi wyglądem szary granit. Nawierzchnia taka sama jak na scenie. W załączeniu przekrój przez warstwy podłogi.**

Pytanie 24.

Czy warunki płatności przedstawione w załączonym do umowy harmonogramie są obowiązujące, czy Zamawiający przewiduje zmianę płatności np. w związku z wcześniejszym pozyskaniem funduszy na realizację inwestycji?

**Odpowiedź:**

**Płatności przedstawione w załączonym do umowy harmonogramie są obowiązujące. Harmonogram został sporządzony w oparciu o budżet gminy.**

**Na podstawie § 16 ust 2 pkt 2 lit g Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wielkości limitu finansowego określonego w harmonogramie rzeczowo – finansowym i § 8 ust. 2, która może nastąpić w szczególności w przypadku zwiększenia środków finansowych w poszczególnych latach na realizację zadania.**

**Gmina Biecz złożyła wniosek o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego, w przypadku uzyskania dofinansowania Zamawiający będzie miał możliwość wprowadzenia zmiany określonych w harmonogramie rzeczowo- finansowym limitów.**

Pytanie 25.

Czy Zamawiający przedłuży termin składania ofert o dwa tygodnie z uwagi na obecną sytuację tj. pandemię z powodu której wiele firm, hurtowni materiałów budowlanych, instalacyjnych pracuje w ograniczonym zakresie oraz wielu pracowników przebywa na pracy zdalnej i bardzo trudno obecnie jest uzyskać wyceny materiałów w celu przygotowania rzetelnej oferty?

**Odpowiedź:**

**Termin składania ofert zostanie przedłużony do dnia 8 marca 2021 r.**

Pytanie 26.

Prosimy o przedstawienie projektu na zakończenie istniejącej kanalizacji deszczowej (zlokalizowanej przy budynku 3.2) oraz o odpowiedź czy jej zakończenie należy uwzględnić w ofercie.

**Odpowiedź:**

**Zakończenie dostosować do istniejącego rowu otwartego, który należy wyczyścić i wyprofilować, należy uwzględnić w ofercie.**

Pytanie 27.

Prosimy o przedstawienie projektu przyłącza ciepłowniczego i wodociągowego do projektowanych budynków i określenie czy należy ten zakres uwzględnić w ofercie.

**Odpowiedź:**

**Należy wykonać przyłącz ciepłowniczy, wodociągowy i kanalizacyjny (opis i szkice znajdują się w katalogu „uzupełnione projekty wykonawcze”) dołączono przedmiary na instalacje i przyłącza zewnętrzne. Należy uwzględnić w ofercie.**

Pytanie 28.

Na planie zagospodarowania terenu zaprojektowano kanalizację deszczową, jest to sieć dużo bardziej rozbudowana niż przedstawiają to profile (rys. S 17 i S 16), w dokumentacji brakuje profili studni Sd12 do Sd22, Sd10, Sd11, Sd21, Sd23, Sd24 i Sd25 oraz prowadzenia rurociągów pomiędzy nimi. Przedmiary w ogóle nie uwzględniają kanalizacji deszczowej. Prosimy o

uzupełnienie dokumentacji i odpowiedź czy należy ten zakres uwzględnić w ofercie.

**Odpowiedź:**

**Przekroje i szkice znajdują się w katalogu „uzupełnione projekty wykonawcze” dołączono przedmiary.**

Pytanie 29.

Na planie zagospodarowania terenu naniesiono kanalizację sanitarną odprowadzającą ścieki z projektowanych budynków biegnącą w ciągu projektowanej drogi, prosimy o odpowiedź, czy postępowanie przetargowe obejmuje zakresem wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków, jeśli tak prosimy o uzupełnienie dokumentacji o jej przekroje.

**Odpowiedź:**

**Uzupełniono przekroje w katalogu „uzupełnione projekty wykonawcze”, dołączono przedmiary na instalacje i przyłącza zewnętrzne. Należy uwzględnić w ofercie.**

Pytanie 30.

Czy w zakres wyceny wchodzi wyposażenie meblowe budynku głównego, jeśli tak prosimy o wyspecyfikowanie.

**Odpowiedź:**

**W zakres wyceny nie wchodzi wyposażenie meblowe budynku głównego. Na wyposażenie zostanie ogłoszone odrębne postępowanie.**

Pytanie 31.

Czy w pawilonach należy również przewidzieć drzwi „D1”i okna „O1” w wykonaniu z PVC (jarmark11\_m – wizualizacja ) tak jak w budynku głównym . W niektórych wizualizacjach drzwi opisane jako stalowe . Proszę o doprecyzowanie wykonania stolarki w budynkach pawilonów.

**Odpowiedź:**

**a)Drzwi zewnętrzne aluminium, kolor antracyt, przeszklenie na całości, bezpieczne, 1 samodomykacz, Wymiar 150x240 – 30 sztuk, parametry drzwi dostosować do wymagań na dzień odbioru budynku tj luty 2023r. Szczegóły przedstawione na rysunkach wykonawczych.**

**b)Drzwi zewnętrzne aluminium, kolor antracyt, pełne bez szyb. samodomykacz Wymiar 100x200 – 32 sztuki, parametry drzwi dostosować do wymagań na dzień odbioru budynku tj luty 2023r.**

Pytanie 32.

W projekcie zagospodarowania terenu opisano ogrodzenie z paneli zgrzewanych wys. 1,5m z zapisem że nie jest ono objęte postępowaniem , natomiast w przedmiarach ogrodzenie zostało uwzględnione , czy ogrodzenie należy uwzględnić w wycenie .

**Odpowiedź:**

**Ogrodzenie należy uwzględnić w ofercie.**

Pytanie 33.

W specyfikacji technicznej opisano sposób wykonania prac „**Izolacja cieplna blow-in**” prosimy o wskazanie obszaru w jakim mają być wykonane prace z użyciem tej metody i tych materiałów , w projekcie budowlanym docieplenia ( izolacje ) wykonane są z wełny bądź styropianu .

**Odpowiedź:**

**Inwestor dopuszcza izolację termiczną wykonaną metodą wdmuchiwania granulatu przy zachowaniu odpowiednich współczynników.**

Pytanie 34.

W projekcie branży drogowej w przekrojach i w części opisowej do wykonania jest korytko odwodnieniowe którego brak w przedmiarach , czy należy uwzględnić w wycenie wykonanie tych korytek odwodnieniowych betonowych .

**Odpowiedź:**

**Należy wykonać i uwzględnić w ofercie wykonanie korytek odwodnieniowych zgodnie z projektem branży drogowej.**

**UWAGA! Przedmiary robót, które załączył Zamawiający mają znaczenie orientacyjne i pomocnicze. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu prac wymaganego do osiągnięcia rezultatu i dokonania ewentualnych uzupełnień lub zmian.**

Pytanie 35.

Projektowane ogrodzenie panelowe przebiega w linii ogrodzenia na prywatnej działce , czy zamawiający posiada zgodę od właściciela na przeróbkę ogrodzenia , prosimy o udostępnienie, wzdłuż ogrodzenia istniejącego biegnie również kabel energetyczny SN czy zamawiający posiada odpowiednie uzgodnienia związane z prowadzeniem prac ziemnych w zblizeniu , prosimy o udostępnienie .

**Odpowiedź:**

**Ogrodzenie będzie zlokalizowane na działce inwestora nr 2269/5 cała północną strona działki. Dokładna lokalizacja ogrodzenia i roślin zostanie uzgodniona z inwestorem w terenie, na placu budowy, po wstępnej niwelacji terenu.**

Pytanie 36.

W projekcie zagospodarowania przy ogrodzeniu wprowadzono dodatkowy zapis długopisem „wzdłuż granicy zieleń izolacyjna – wysokie trawy „, czy w wycenie należy przewidzieć zasianie trawy lub jej nasadzenie wzdłuż ogrodzenia .

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z opisem: „Północną stroną działki nr 2269/5 wykonać ogrodzenie z paneli zgrzewanych o wysokości 1,5m, kolor grafit bez betonowej deski ogrodzeniowej oraz wykonać nasadzenia z żywotnika /thuja/ w odstępach ok 1m. (wysokość rośliny wsadzanej 1,5m odległość od ogrodzenia ok. 1m 370 szt.)”**

**Cały teren biologicznie czynny działki w zakresie inwestycji należy wyplantować i zasiać trawę.**

Pytanie 37.

W projekcie budowlany na rysunku „Rzut parteru pawilonu typ 2 „ określono wykończenie posadzek płytkami tylko dla obszaru stanowisk dla pozostałego obszaru brak rozwiązania . Z projektów wizualizacji wynika , że ma to być kostka , prosimy o wskazanie materiału z którego ma być wykonane wykończenie posadzek .

**Odpowiedź:**

**Nawierzchnia pod pawilonami (3 szt.)**

**UWAGA. Zamawiający zmienia nawierzchnię w części ogrzewanej pawilonów z płyt granitowych na nawierzchnię z żywicy epoksydowej koloru szarego z płatkami**



przypominającymi wyglądem szary granit. Nawierzchnia taka sama jak na scenie. W załączeniu przekrój przez warstwy podłogi.

**Ciąg komunikacyjny przez środek pawilonów: kostka granitowa w kolorze szarym, cięta, śrutowana, grubość min 50 mm, format 100x 100 mm.**

**Powierzchnia w zadaszonych stoiskach otwartych w pawilonach: kostka w kolorze grafitowym, betonowa gr 6 cm (bezfazowa).**

**Załączono rysunek zamienny.**

Pytanie 38.

Prosimy o potwierdzenie że nawierzchnie dróg i placów maja być wykonane z kostki brukowej gr. 10 cm Holland ( fazowana) w kolorze szarym .

**Odpowiedź:**

**Należy zastosować kostkę bezfazową kształt – prostokąt o wymiarach ok. 10cmx20cm. Szczegóły na szkicu w katalogu wizualizacje, plik \*.pdf -jarmark kostka brukowa. Grubość kostki na placach, parkingu (część zewnętrzna) 8cm, natomiast pod pawilonami grubość 6cm.**

Pytanie 39.

Dotyczy projektu umowy §14 prosimy o dodanie zapisu „Wykonawca jest uprawniony do domagania się od Zamawiającego zapłaty kary umownej z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn , za jakie odpowiedzialność ponosi Zamawiający – w wysokości 10 % wynagrodzenia”

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy we wskazanym zakresie.**

Pytanie 40.

Dotyczy projektu umowy §16 pkt ust.2.3 prosimy o zmianę zapisu „maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia , jaką dopuszcza zamawiający , to łącznie 10% w stosunku do wartości wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust.1 umowy” na „maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia , jaką dopuszcza zamawiający , to łącznie 20% w stosunku do wartości wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust.1 umowy”

**Odpowiedź:**

**Zapis § 16 ust. 1 pkt 3 lit. f dotyczący maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza zamawiający, odnosi się jedynie do zmiany wynagrodzenia na podstawie zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, a poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym został sporządzony kosztorys**

Pytanie 41.

Dotyczy projektu umowy §15 prosimy o dodanie zapisu „ Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia następujących okoliczności :

1. Zamawiający mimo dwukrotnych pisemnych wezwań nie uregulował płatności wynikających z zaakceptowanych protokołów odbioru oraz zatwierdzonych faktur ,,
2. Zaszły okoliczności które opisuje §16 pkt ust.2.3 które powodują zwiększenie kosztów realizacji inwestycji w zakresie przekraczającym 10% ( 20%) wartości wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust.1 umowy.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie ww. zapisów.**

**Oдноśnie pkt. 1 - w budżecie gminy zostały zabezpieczone środki na realizację inwestycji i będą one przeznaczone na realizację płatności na rzecz Wykonawcy.**

**Oдноśnie pkt. 2 - zadanie realizowane jest ze środków zewnętrznych, wyrażenie zgody na warunki określony w pkt. 2 stanowiłoby zagrożenie dla realizacji inwestycji w terminie, a tym samym narażałoby Zamawiającego na utratę dofinansowania.**

Pytanie 42.

Dotyczy projektu umowy §16 prosimy o usunięcie pkt 4. z projektu umowy „Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę .....”

**Odpowiedź:**

**Z uwagi na konieczność oceny spełnienia przesłanek do zmiany umowy, Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie w.w. zapisu.**

Pytanie 43.

W związku z obszernym zakresem dokumentacji projektowej jak również w związku z brakami w przedmiarach załączonych do siwz zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 23.02.2021r., co pozwoli na rzetelne przygotowanie oferty.

**Odpowiedź:**

**Termin składania ofert zostanie przedłużony do dnia 8 marca 2021 r.**

Pytanie 44.

W projekcie na rysunku „ Rzut parteru „, opisany nad wejściem jest daszek 1x2m proszę o informację czy należy go uwzględnić w wycenie.

**Odpowiedź:**

**Należy uwzględnić w wycenie dostawę i montaż daszku.**

Pytanie 45.

Na wody deszczowe z budynków i placu dobrano 2 zbiorniki o pojemności łącznej ok. 75 m3, proszę określić sposób odprowadzania nadmiaru wód opadowych ze zbiorników?

**Odpowiedź:**

**Zaprojektowano dwa zbiorniki bezodpływowe. Woda będzie wykorzystywana do podlewania terenów zielonych i mycia ulic zlokalizowanych na terenie miasta.**

Pytanie 46.

Czy drzwi wewnętrzne należy przewidzieć jako ramowe w budynku głównym, czy też drewniane?

**Odpowiedź:**

**Drzwi wewnętrzne mają być płytowe w okleinie CPL ościeżnice, regulowane kolor i wzór jasnego drewna 3D.**

Pytanie 47.

Czy drzwi zewnętrzne do budynku głównego mają być wykonane z PCV?

**Odpowiedź:**

**Drzwi zewnętrzne wykonane z aluminium, kolor antracyt, przeszklenie na całości drzwi parametry dostosować do wymagań na dzień odbioru budynku tj luty 2023r.**

Pytanie 48.

Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu zamówienia w odniesieniu do sieci kanalizacji deszczowej. Dokumentacja projektowa - zał. nr 7 do SWZ – Instalacje sanitarne określa, że zakres zamówienia obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC200-400 o całkowitej długości 514 m wraz z 32 studniami kanalizacyjnymi, separatorem substancji ropopochodnych oraz dwoma zbiornikami na wody opadowe o pojemności 49,09 m<sup>3</sup> i 24,54 m<sup>3</sup>. Natomiast przedmiar robót całkowicie pomija ten zakres prac. Prosimy o podanie informacji czy wykonanie kanalizacji deszczowej w ww. zakresie jest objęte przedmiotem zamówienia, jeśli TAK to prosimy o udostępnienie przedmiarów robót dla tego zakresu prac.

**Odpowiedź:**

**Zakres zamówienia obejmuje całą kanalizację deszczową przedstawioną na projekcie zagospodarowania terenu, szczegóły zostały zawarte w branży sanitarnej oraz dodatkowe przekroje i szkice znajdują się w katalogu „uzupełnione projekty wykonawcze” dołączono przedmiary.**

**UWAGA! Przedmiary robót, które załączył Zamawiający mają znaczenie orientacyjne i pomocnicze. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu prac wymaganego do osiągnięcia rezultatu i dokonania ewentualnych uzupełnień lub zmian.**

Pytanie 49.

Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu zamówienia w odniesieniu do sieci kanalizacji sanitarnej. Dokumentacja projektowa - zał. nr 7 do SWZ – Instalacje sanitarne określa, że zakres zamówienia obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej od punktu K1 do punktu K2 z rur PE100SDR17 o długości 84 m. Natomiast przedmiar robót zakłada wykonanie kanalizacji sanitarnej w rur PVC śr. nom. 200 mm o długości 312 m wraz z studzienkami kanalizacyjnymi systemowymi o śr. 400-425 mm w ilości 8 szt. oraz studniami z polimerobetonu/betonu o śr. 1000 mm w ilości 2 szt. Prosimy o określenie które rozwiązanie (z dokumentacji projektowej czy z przedmiaru robót) jest poprawne i obejmuje cały zakres robót sieci kanalizacji sanitarnej objętej przedmiotem zamówienia.

**Odpowiedź:**

**Zakres zamówienia obejmuje całą kanalizację sanitarną przedstawioną na projekcie zagospodarowania terenu, przebudowę oraz przyłącz, szczegóły zostały zawarte w branży sanitarnej oraz dodatkowe przekroje i szkice znajdują się w katalogu „uzupełnione projekty wykonawcze” dołączono przedmiary.**

**UWAGA! Przedmiary robót, które załączył Zamawiający mają znaczenie orientacyjne i pomocnicze. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu prac wymaganego do osiągnięcia rezultatu i dokonania ewentualnych uzupełnień lub zmian.**

Pytanie 50.

Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu zamówienia w odniesieniu do projektowanej sieci wodociągowej. Dokumentacja projektowa - zał. nr 7 do SWZ – Instalacje sanitarne określa, że zakres zamówienia obejmuje wykonanie sieci wodociągowej od punktu W1 do punktu W2 z rur

TSPE klasy 100 SDR11 (PN10) o długościach PEHD śr. 140 mm L=84,5 m oraz PEHD śr. 90 mm L=4,00 m wraz z uzbrojeniem w hydrant. Natomiast przedmiar robót zakłada wykonanie sieci wodociągowej z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 40 mm o długości 43 m uzbrojonej w 2 szt. zasuw kołnierзовych z obudową o śr. do 40 mm. Prosimy o określenie które rozwiązanie (z dokumentacji projektowej czy z przedmiaru robót) jest poprawne i obejmuje cały zakres robót sieci wodociągowej objętej przedmiotem zamówienia.

**Odpowiedź:**

**Zakres zamówienia obejmuje całą sieć wodociągową przedstawioną na projekcie zagospodarowania terenu, przebudowę oraz przyłącz, szczegóły zostały zawarte w branży sanitarnej oraz dodatkowe przekroje i szkice znajdują się w katalogu „uzupełnione projekty wykonawcze” dołączono przedmiary.**

**UWAGA! Przedmiary robót, które załączył Zamawiający mają znaczenie orientacyjne i pomocnicze. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu prac wymaganego do osiągnięcia rezultatu i dokonania ewentualnych uzupełnień lub zmian.**

Pytanie 51.

Prosimy o jednoznaczne określenie czy projektowana zewnętrzna instalacja ciepłownicza pomiędzy budynkami 2 i 3.2 wchodzi w zakres zamówienia. Obecnie przedmiar robót całkowicie pomija ten zakres prac. Jeśli instalacja pomiędzy budynkami wchodzi w zakres zamówienia to prosimy o udostępnienie przedmiarów robót dla tego zakresu prac.

**Odpowiedź:**

**Zakres zamówienia obejmuje zewnętrzną instalację/przyłącz ciepłowniczy przedstawiony na projekcie zagospodarowania terenu, szczegóły zostały zawarte w branży sanitarnej oraz dodatkowe przekroje i szkice znajdują się w katalogu „uzupełnione projekty wykonawcze” dołączono przedmiary.**

**UWAGA! Przedmiary robót, które załączył Zamawiający mają znaczenie orientacyjne i pomocnicze. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu prac wymaganego do osiągnięcia rezultatu i dokonania ewentualnych uzupełnień lub zmian.**

Pytanie 52.

Prosimy o jednoznaczne określenie czy zasilanie budynku nr 2 q ciepło (sieć ciepłownicza systemu rur podwójnych) wchodzi w zakres zamówienia. Obecnie przedmiar robót całkowicie pomija ten zakres prac. Jeśli instalacja zasilania budynku nr 2 wchodzi w zakres zamówienia to prosimy o udostępnienie przedmiarów robót dla tego zakresu prac.

**Odpowiedź:**

**Tak. Zakres zamówienia obejmuje sieć ciepłowniczą, przekroje i szkice znajdują się w katalogu „uzupełnione projekty wykonawcze” dołączono przedmiary.**

**UWAGA! Przedmiary robót, które załączył Zamawiający mają znaczenie orientacyjne i pomocnicze. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do**

**rzeczywistego zakresu prac wymaganego do osiągnięcia rezultatu i dokonania ewentualnych uzupełnień lub zmian.**

Pytanie 53.

W związku z potrzebnym dodatkowym czasem dla uzyskania ofert od dostawców i podwykonawców na wiele elementów cenotwórczych wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zwracamy się do Zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 22.02.2021. Również ważną sprawą determinującą termin złożenia oferty jest kwestia wyjaśnienia nieścisłości w zakresie przedmiotu zamówienia, które obecnie uniemożliwiają wycenę robót.

**Odpowiedź:**

**Termin składania ofert zostanie przedłużony do dnia 8 marca 2021 r.**

Pytanie 54.

Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu prac związanych z przyłączami i instalacjami sanitarnymi :

- Czy w ofercie należy uwzględnić przebudowę sieci wodociągowej W1-W2 ?

**Odpowiedź:**

**Tak, należy uwzględnić przebudowę sieci wodociągowej, szczegóły w branży sanitarnej i w katalogu „wykonawcze”.**

Pytanie 55.

Czy projektowany przyłącz wodociągowy opisany na zagospodarowaniu terenu jako Przyłącz wodociągowy w drugim etapie według odrębnego opracowania należy uwzględnić w ofercie ( Proszę o udostępnienie projektu )

**Odpowiedź:**

**Zakres zamówienia obejmuje całą sieć wodociągową przedstawioną na projekcie zagospodarowania terenu, przebudowę oraz przyłącz, szczegóły zostały zawarte w branży sanitarnej oraz dodatkowe przekroje i szkice znajdują się w katalogu „uzupełnione projekty wykonawcze” dołączono przedmiary.**

**UWAGA! Przedmiary robót, które załączył Zamawiający mają znaczenie orientacyjne i pomocnicze. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu prac wymaganego do osiągnięcia rezultatu i dokonania ewentualnych uzupełnień lub zmian.**

Pytanie 56.

Czy w ofercie należy uwzględnić kompletną instalację zewnętrzną kanalizacji deszczowej ? W projekcie sanitarnym zamieszczono Profile dotyczące instalacji i Studni Sd1 do Sd 9 , Sd25 do S32 wraz z Separatorem oraz dwoma zbiornikami brak pozostałych instalacji i Studni Sd10 do Sd24

**Odpowiedź:**

**Zakres zamówienia obejmuje całą kanalizację deszczową przedstawioną na projekcie zagospodarowania terenu, szczegóły zostały zawarte w branży sanitarnej oraz dodatkowe przekroje i szkice znajdują się w katalogu „uzupełnione projekty wykonawcze”**

Pytanie 57.

Proszę o określenie jaki zakres należy wycenić dla Projektowanej instalacja zewnętrzna kanalizacji oznaczonej kolorem jasno czerwonym czy są to jedynie wyjścia kanalizacji sanitarne z budynku ?

**Odpowiedź:**

**Zakres zamówienia obejmuje całą kanalizację sanitarną przedstawioną na projekcie zagospodarowania terenu, przebudowę oraz przyłącz, szczegóły zostały zawarte w branży sanitarnej oraz dodatkowe przekroje i szkice znajdują się w katalogu „uzupełnione projekty wykonawcze” dołączono przedmiary.**

**UWAGA! Przedmiary robót, które załączył Zamawiający mają znaczenie orientacyjne i pomocnicze. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu prac wymaganego do osiągnięcia rezultatu i dokonania ewentualnych uzupełnień lub zmian.**

Pytanie 58.

Czy przyłącz kanalizacji sanitarnej opisany jako przyłącz kanalizacji sanitarnej w drugim etapie według odrębnego opracowania należy uwzględnić w ofercie ? (Proszę o udostępnienie projektu )

**Odpowiedź:**

**Zakres zamówienia obejmuje całą kanalizację sanitarną przedstawioną na projekcie zagospodarowania terenu, przebudowę oraz przyłącz, szczegóły zostały zawarte w branży sanitarnej oraz dodatkowe przekroje i szkice znajdują się w katalogu „uzupełnione projekty wykonawcze” dołączono przedmiary.**

**UWAGA! Przedmiary robót, które załączył Zamawiający mają znaczenie orientacyjne i pomocnicze. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu prac wymaganego do osiągnięcia rezultatu i dokonania ewentualnych uzupełnień lub zmian.**

**Przyłącza należy uwzględnić w ofercie.**

Pytanie 59.

Proszę o udostępnieni projektu projektowanej instalacji zewnętrznej ciepłowniczej pomiędzy budynkiem a pawilonami

**Odpowiedź:**

**Zakres zamówienia obejmuje sieć i instalację ciepłowniczą, przekroje i szkice znajdują się w katalogu „uzupełnione projekty wykonawcze” dołączono przedmiary.**

**UWAGA! Przedmiary robót, które załączył Zamawiający mają znaczenie orientacyjne i pomocnicze. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu prac wymaganego do osiągnięcia rezultatu i dokonania ewentualnych uzupełnień lub zmian.**

Pytanie 60.

Czy projektowany przyłącz ciepłowniczy opisany na projekcie zagospodarowania jako przyłącz ciepłowniczy w drugim etapie według odrębnego postępowania wchodzi w zakres i należy go wycenić (Proszę o udostępnienie projektu )

**Odpowiedź:**

Zakres zamówienia obejmuje sieć i instalację ciepłowniczą, przekroje i szkice znajdują się w katalogu „uzupełnione projekty wykonawcze” dołączono przedmiary.

**UWAGA! Przedmiary robót, które załączył Zamawiający mają znaczenie orientacyjne i pomocnicze. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu prac wymaganego do osiągnięcia rezultatu i dokonania ewentualnych uzupełnień lub zmian.**

Pytanie 61.

W przypadku gdy sieci i instalacje opisane na projekcie zagospodarowania jako projektowane w drugim etapie według odrębnego opracowania NIE WCHODZĄ w zakres zamówienia prosimy określić czy projektowane nawierzchnie oraz zieleń mają być wykonane mimo to co wiąże się z późniejszym ich demontaże w celu wykonania sieci i instalacji

**Odpowiedź:**

**Wszystkie instalacje i sieci przedstawione w projekcie zagospodarowania mają być wykonane. Budynki po zakończeniu prac mają być gotowe do użytkowania.**

**Cały teren biologicznie czynny działki w zakresie inwestycji należy wyplantować i zasiać trawę.**

Pytanie 62.

Proszę o udostępnienie przekrojów 3 do 6 oznaczonych na zagospodarowaniu terenu

**Odpowiedź:**

**Przekroje znajdują się w projekcie budowlanym strona pliku 39.**

Pytanie 63.

Czy ogrodzenie opisane na projekcie zagospodarowania jako Projektowana linia ogrodzenia z paneli zgrzewalnych o wys 1,5 m nie obiatę postępowaniem wchodzi w skład zamówienie ? Proszę o zamieszczenie projektu w celu weryfikacji ilości projektowanego ogrodzenia.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z opisem: „Północną stroną działki nr 2269/5 wykonać ogrodzenie z paneli zgrzewanych (424m) o wysokości 1,5m, kolor grafit bez betonowej deski ogrodzeniowej oraz wykonać nasadzenia z żywotnika /thuja/ w odstępach 1m. (wysokość rośliny wsadzanej 1,5m odległość od ogrodzenia ok. 1m 370 szt.)”**

Pytanie 64.

Prosimy o określeni zakresu dotyczącego rozbiórki kolidujących elementów infrastruktury na terenie przeznaczonym pod inwestycje

**Odpowiedź:**

**Na terenie inwestycji na zagospodarowaniu terenu znajdują się pozostałości fundamentów po budynku infrastruktury kolejowej. Należy uporządkować teren pod inwestycję. Materiał z rozbiórki wbudować na terenie inwestycji.**

Pytanie 65.

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia podano iż w ofercie należy uwzględnić system zliczania wejść do budynku oraz wjazdu na plac od strony zachodniej i wschodniej urządzenie zlokalizować w pomieszczeniu technicznym w budynku głównym. Proszę o zamieszczenie projektu dla tego zakresu prac

**Odpowiedź:**

Urządzenia należy zamontować zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia. System ma zliczać ilość samochodów które korzystają z placu oraz ilość osób korzystających z budynku głównego i pawilonów.

Pytanie 66.

W udostępnionych przedmiarach brak pozycji dotyczących wykonania pawilonów typ 2 w ilości 2 szt

**Odpowiedź:**

**Przedmiar dla wiaty nr 1 jest analogiczny jak do 2 i 3 różni się 2 boksami.**

**UWAGA! Przedmiary robót, które załączył Zamawiający mają znaczenie orientacyjne i pomocnicze. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu prac wymaganego do osiągnięcia rezultatu i dokonania ewentualnych uzupełnień lub zmian.**

Pytanie 67.

Proszę o dołączenie do dokumentacji PZT. z przyłączami wod/kan, zbiornikami.

**Odpowiedź:**

**Zakres zamówienia obejmuje przebudowę sieci wodociągowej i przyłącz do budynków, przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem, budowę kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami oraz sieć ciepłowniczą z przyłączem przedstawioną na projekcie zagospodarowania terenu, przebudowę oraz przyłącz, szczegóły zostały zawarte w branży sanitarnej oraz dodatkowe przekroje i szkice znajdują się w katalogu „uzupełnione projekty wykonawcze” dołączono przedmiary.**

Pytanie 68.

Czy przewiduje się odpływ wód deszczowych do kanalizacji deszczowej ?

**Odpowiedź:**

**Zaprojektowano odpływ wód deszczowych do dwóch zbiorników bezodpływowych. Woda będzie wykorzystywana do podlewania terenów zielonych i mycia ulic zlokalizowanych na terenie miasta.**

Pytanie 69.

Proszę o dołączenie kart katalogowych zaprojektowanych zbiorników na wodę deszczową.

**Odpowiedź:**

**W projekcie budowlanym w branży sanitarnej wskazano na rysunkach str 43-45 oraz w opisie str 23-24 parametry separatora oraz zbiorników.**

**Inwestor nie może wskazać producenta, ani produktu który ma zostać zamontowany, zainstalowany.**

Pytanie 70.

Klimatyzatory wrysowane w projekcie jako kanałowe, w opisie jest mowa o kasetonowych. Trzymając się rozwiązania z rysunków proszę o informację czy będzie realizowany sufit podwieszany z dostępem do urządzeń i instalacji? na urządzenia potrzeba około 40 cm przestrzeni sufitu podwieszanego, proszę o załączeniu przekroju budynku z klimatyzatorami.

Czy konieczne będzie zastosowanie pomp skroplin do klimatyzatorów?

**Odpowiedź:**

**Inwestor dopuszcza sufit kasetonowy podwieszany.**

**W projekcie budowlanym w branży sanitarnej wskazano na rysunku str 25 oraz w opisie**



**str 19-20 parametry klimatyzatorów i sposób odprowadzenia skroplin.**

**Uwaga! Klimatyzatory zlokalizowane na wschodniej i południowej ścianie budynku zabudować (dostosować wizualnie do elewacji oraz wykonać dodatkowe wyciszenie ograniczające hałas emitowane w kierunku działek sąsiadujących)**

Pytanie 71.

Poz przedmiaru 39- czy tynki ścian mają być w kat.II /stan deweloperski/,jeżeli tak to brak jest pozycji na gruntowanie i szpachlowanie ścian pod malowanie

**Odpowiedź:**

**Ściany mają być wykończone do odbioru budynku. Powierzchnia ścian, gruntowana szpachlowana i wykończona farbami emulsyjnymi kolor biały.**

**UWAGA! Przedmiary robót, które załączył Zamawiający mają znaczenie orientacyjne i pomocnicze. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu prac wymaganego do osiągnięcia rezultatu i dokonania ewentualnych uzupełnień lub zmian.**

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SWZ. Pozostałe warunki i wymagania określone w SWZ pozostają bez zmian. Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich wykonawców.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i tym samym przedłuża pierwotny termin składania ofert na dzień **08.03.2021 r. godz. 09:00.**

**Powyższe wyjaśnienia dotyczą części zadanych przez Wykonawców pytań, odpowiedzi na pozostałe pytania zostaną zamieszczone niezwłocznie po ich opracowaniu.**

**BURMISTRZ**

**/-/ Mirosław Wędrychowicz**