

Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont kapitalny z przebudową mieszkania

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	4,000
56	KNR 4-03 1116/03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m	42,000
57	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym 65,00	m	65,000
		razem	m	65,000
58	KNR-W 5-08 0309/08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtynkowych wodoszczelnych, 3-biegunowych przykręcanych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 16A/4mm ²	szt	6,000
59	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt	4,000
60	KNR-W 5-08 0301/23	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle	szt	20,000
61	KNR-W 5-08 0302/10	Montaż na gotowym podłożu puszek szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych o przekroju przewodów do 2,5mm ² na zaprawę	szt	20,000
62	KNR-W 5-08 0209/07	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² układane w tynku, przyklejane na podłożach różnych	m	65,000