

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe pokrycia dachowego typu "strzecha" wykonanego z trzciny PIT nad jeziorem Ostrzyckim w Ostrzycach oraz elementów drewnianych więźby i elewacji budynku
ADRES INWESTYCJI : Ostrzyce, Gmina Somonino, ul. Droga Kaszubska, dz. nr 129/3, 130/1, 130/2, 283/1,283/2
INWESTOR : Gmina Somonino
ADRES INWESTORA : ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino
BRANŻA : ogólnobudowlana
DATA OPRACOWANIA : dd.mm.rrrr.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
dd.mm.rrrr.

Data zatwierdzenia

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 6	Konserwacja i remont pokrycia dachowego	0.00				0.00%
2	7 - 9	Konserwacja elementów drewnianych	0.00				0.00%
3	10 - 10	Rusztowania	0.00				0.00%
		RAZEM	0.00				0.00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Konserwacja i remont pokrycia dachowego			
1	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie powierzchni dachu z mchu	m ²		
		$16.06*6.20*2+0.50*(2.90+6.90)*5.64*2+4.67*5.06+4.65*4.90+6.30*10.50*2+0.50*(5.20+2.10)*4.60*2$	m ²	466.711	
				RAZEM	466.711
2	KNR AT-09 d.1 0401-01	Strzecha trzcinowa - pokrycie dachu trzciną - uzupełnienie pokrycia z trzciny w miejscach powstałych ubytków oraz po usunięciu mchu (330.00+160.00)*40%	m ² m ²	196.000	
				RAZEM	196.000
3	KNR AT-09 d.1 0401-08	Strzecha trzcinowa - kalenica wrzosowa - demoontaż starej i montaż nowej 16.06+4.90+10.50+6.90+5.20	m m	43.560	
				RAZEM	43.560
4	KNR AT-09 d.1 0401-05	Strzecha trzcinowa - kalenica - zamocowanie kozłów 49	szt. szt.	49.000	
				RAZEM	49.000
5	Kalkulacja własna	Impregancja pokrycia z trzciny - przeciwgrzybiczna 466.711	m ² m ²	466.711	
				RAZEM	466.711
6	Kalkulacja własna	Wykonanie obróbek wokół kominów 2	kpl kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Konserwacja elementów drewnianych			
7	TZKBNK XV d.2 0755-01	Czyszczenie elementów drewnianych przed malowaniem 246.00+70.80	m ² m ²	316.800	
				RAZEM	316.800
8	KNR 4-01 d.2 0628-05	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami ochronnymi 246.00	m ² m ²	246.000	
				RAZEM	246.000
9	KNR-W 2-02 d.2 1036-09	Boazerie - malowanie dwukrotne preparatami ochronnymi 70.00	m ² m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
3		Rusztowania			
10	KNR 2-02 d.3 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m (246.00+70.00)*50%	m ² m ²	158.000	
				RAZEM	158.000

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Konserwacja i remont pokrycia dachowego				
1 d.1	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie powierzchni dachu z mchu	m ²	16.06*6.20* 2+0.50* (2.90+6.90)* 5.64*2+ 4.67*5.06+ 4.65*4.90+ 6.30*10.50* 2+0.50* (5.20+2.10)* 4.60*2 = 466.711	0.00	0.00
2 d.1	KNR AT-09 0401-01	Strzecha trzciniowa - pokrycie dachu trzcina - uzupełnienie pokrycia z trzciny w miejscach powstałych ubytków oraz po usunięciu mchu	m ²	(330.00+ 160.00)* 40% = 196.000	0.00	0.00
3 d.1	KNR AT-09 0401-08	Strzecha trzciniowa - kalenica wrzosowa - demoontaż starej i montaż nowej	m	16.06+4.90+ 10.50+6.90+ 5.20 = 43.560	0.00	0.00
4 d.1	KNR AT-09 0401-05	Strzecha trzciniowa - kalenica - zamocowanie kozłów	szt.	49	0.00	0.00
5 d.1	Kalkulacja własna	Impregancja pokrycia z trzciny - przeciwgrzybiczna	m ²	466.711	0.00	0.00
6 d.1	Kalkulacja własna	Wykonanie obróbek wokół kominów	kpl	2	0.00	0.00
Razem dział: Konserwacja i remont pokrycia dachowego						0.00

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Konserwacja elementów drewnianych				
7 d.2	TZKNBK XV 0755-01	Czyszczenie elementów drewnianych przed malowa- niem	m ²	246.00+ 70.80 = 316.800	0.00	0.00
8 d.2	KNR 4-01 0628- 05	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt meto- dą smarowania preparatami ochronnymi	m ²	246.00	0.00	0.00
9 d.2	KNR-W 2-02 1036-09	Boazerie - malowanie dwukrotne preparatami ochronny- mi	m ²	70.00	0.00	0.00
Razem dział: Konserwacja elementów drewnianych						0.00

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Rusztowania				
10	KNR 2-02 1604- d.3 01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²	(246.00+ 70.00)*50% = 158.000	0.00	0.00
Razem dział: Rusztowania						0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł