

LEGENDA

tu jesteś

ścieżka dotykowa

kasa

sklep

biletomat

bankomat

toalety

plan toalet

pom. opiekuna z dzieckiem

szafki szatniowe

schody


winda

wejście do budynku

morze

parking

strefa niedostępna



- Uwaga:
1. Tablica stojąca stale mocowana do podłoża, wykonana z materiału odpornego na korozję i wandalizm. Zarys budynku wypukły, wykorzystanie elementów grawerowanych, żłobionych wyczuwalnych dotykiem.
 2. Dolna krawędź tablicy powinna znajdować się na wys. 90 cm
 3. Tablica łącząca schemat funkcjonalno-przestrzenny, ścieżki dotykowe, warstwę z elementami wypukłymi oraz z opisami w języku Braille'a (znaki w języku Braille'a - wypukłe przezroczyste)
 4. Szerokość tablicy min. 50 cm
 5. Przed przystąpieniem do montażu tablic Wykonawca wykona projekt warsztatowy tablic, przygotuje matryce próbne, które należy uzgodnić z Polskim Związkiem Niewidomych oraz Zamawiającym.
 6. Tablice montować na płycie grubości 5 cm przymocowanej do konstrukcji stalowej wykonanej z profili zamkniętych prostokątnych przykręconej trwale do podłoża, malowanej w kolorze do RAL 7016
 7. Wykonawca robót przed wykonaniem tablic jest zobowiązany zweryfikować treść tablic z rzeczywistą sytuacją w terenie.



PRZEDSIĘBIORSTWO ORGANIZACJI INWESTYCJI
ALLPLAN Sp. z o.o. ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz

FAZA / PHASE:

TYTUŁ / SUBJECT:

Budowa Punktu Obsługi Ruchu Turystycznego wraz parkingiem wielostanowiskowym, elementami zagospodarowania terenu oraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej na płw. Westerplatte

ADRES / ADDRESS:

Westerplatte, 80-001 Gdańsk j. ewid. 226101_1;
dz. ew. 32, 33, 34, 37, 38/2 obręb ewid. 0062,
15/1 obręb 0144

BRANŻA / INDUSTRY:

ARCHITEKTURA

INWESTOR / CLIENT:

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
pl. Władysława Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdańsk

PROJEKTANT / DESIGNER

NR DEC. O NADANIU UPRAWNIENI

PODPIS / SIGNATURE

MGR INŻ. ARCH. HANNA JACEWICZ WP-OIA/OKK/UpB/5/2010

SPECJALNOŚĆ / SPECIALTY

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

PROJEKTANT / DESIGNER

NR DEC. O NADANIU UPRAWNIENI

PODPIS / SIGNATURE

MGR INŻ. ARCH. BARTOSZ SZUBSKI KPOKK IA 50/2008

SPECJALNOŚĆ / SPECIALTY

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

SPRAWDZIEL/VERIFIED BY

NR DEC. O NADANIU UPRAWNIENI

PODPIS / SIGNATURE

MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ NALEWAJSKI 203/POOKK/V/2021

SPECJALNOŚĆ / SPECIALTY

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

PODPIS / SIGNATURE

MGR INŻ. ARCH. AGATA FIAŁKOWSKA
MGR INŻ. ARCH. ALEKSANDRA KELER
INŻ. ARCH. KLAUDIA ZIENTARA

TEMAT / SUBJECT

NR RYSUNKU /
DRAWING NUMBER

REWIZJA

Tablica tyflograficzna nr 1 PW_A_8.0

DATA / DATE

SKALA / SCALE

MAJ 2023 1:100