

Zakres prac do wykonania w ob. 19

- Zabezpieczenie przed pracami dmuchaw, posadzek, okien, i całej infrastruktury elektrycznej i sprężonego powietrza znajdującego się w budynku
- Zeskrobanie farb oraz części tynku po spaleniu, naprawy wypraw tynkarskich ścian i sufitów
- Skasowanie chemiczne wykwitów ( zacieków) likwidacja spalenizny na ścianach i suficie
- Gruntowanie ścian i sufitu przed malowaniem
- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów
- Usunięcie foli ochronnej, posprzątanie pomieszczenia po pracach malarskich.

Przy wykonywaniu powyższych prac zamawiający oczekuje przestrzegania przepisów BHP i p-poż oraz przepisów ochrony środowiska.

Przed złożeniem oferty konieczna wizyta na obiekcie OŚ celem ustalenia szczegółów zakresu i istotnych kwestii wykonania remontu.

Kierownik  
Działu Eksploatacji i Realizacji  
Inż. Waldemar Jackiewicz

