



Gmina ZEBRZYDOWICE

ul. Ks. A. Janusza 6,
43 - 410 Zebrzydowice

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana nawierzchni na placu zabaw na maty przerostowe przy
Gminnym Przedszkolu Publicznym oddział w Markłowicach Górnych
ADRES INWESTYCJI: ul. Szkolna 43-410 Markłowice Górne
NAZWA INWESTORA: GMINA ZEBRZYDOWICE
ADRES INWESTORA: ul. ks. A. Janusza 6
43-410 Zebrzydowice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. Krzysztof MUCHA - Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks.
A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice

DATA OPRACOWANIA: 2023-03-01

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]
koszty pośrednie [Kp]
zysk [Z]
VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: () zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2023-03-01

Data zatwierdzenia

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Wymiana nawierzchni na maty przerostowe przy Przedszkolu Publicznym w Markłowicach Górnych						
1		Rozbiórki				
1 d.1	analiza indywidualna	Rozebranie obrzeża z krawężników drewnianych	kpl	1,0000		
		obmiar = 1,0000 kpl				
2 d.1	KNR 2-21 0217-01	Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej w gruncie niezadarnionym z transportem taczkami na odkład - analogia rozbiórka nawierzchni piaskowej	m3	27,0000		
		obmiar = $90,0 * 0,3 = 27,0000$ m3				
3 d.1	KNR 4-01 0108-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu I-II	m3	27,0000		
		obmiar = 27,0000 m3				
4 d.1	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowymi na każdy następny 1 km Krotność = 4	m3	27,0000		
		obmiar = 27,0000 m3				
Razem dział: Rozbiórki						
2		Dodatkowa zielen				
5 d.2	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem. Grunt kat.III	m2	35,0000		
		obmiar = 35,0000 m2				
Razem dział: Dodatkowa zielen						
3		Nawierzchnia bezpieczna maty przerostowe				
6 d.3	analiza indywidualna	dostawa ziemi urodzajnej	m3	3,7500		
		obmiar = $75,0 * 0,05 = 3,7500$ m3				
7 d.3	KNR 2-21 0218-02	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim	m3	3,7500		
		obmiar = 3,7500 m3				
8 d.3	analiza indywidualna	Rozłożenie agrowłókniny z wplecionymi ziarnami trawy	m2	75,0000		
		obmiar = 75,0000 m2				
9 d.3	analiza indywidualna	Dostawa i montaż mat gumowych poly-easi	m2	75,0000		
		obmiar = 75,0000 m2				
Razem dział: Nawierzchnia bezpieczna maty przerostowe						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						