

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i budowa ul: Domy Polne w Bieruniu.
ADRES INWESTYCJI : Gmina Bieruń
INWESTOR : Gmina Bieruń
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń
TEMAT : KANAŁ TECHNOLOGICZNY
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : A.Miszkiel
DATA OPRACOWANIA : 15.01.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.01.2022

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------------------------|---|---|----------------|---------|---------|
| KANAL TECHNOLOGICZNY. | | | | | |
| 1 | | Kanalizacja kablowa | | | |
| 1 d.1 | KNR 5-01 0402-03 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 wieloelemen- towych w gruncie kat. IV 5 | stud. stud. | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 2 d.1 | ZN-97/TP S.A.-040 0301-07 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 w gruncie kategorii IV 8 | szt. szt. | 8.000 | |
| | | | | RAZEM | 8.000 |
| 3 d.1 | ZN-97/TP S.A.-040 0103-02 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEk-f 110 w wykopie wyko- nanym mechanicznie w gruncie kat. IV o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworów 2 346 | m m | 346.000 | |
| | | | | RAZEM | 346.000 |
| 4 d.1 | ZN-97/TP S.A.-040 0103-02 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEp110 w wykopie wykona- nym mechanicznie w gruncie kat. IV o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworów 2 80 | m m | 80.000 | |
| | | | | RAZEM | 80.000 |
| 5 d.1 | KNR DC-12 0509-03 | Budowa mikrokanalizacji bezpośrednio w ziemi na głębokości do 1m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii I-IV - wiązka prefabrykowana HDPE40 - pojedyncza 0.019 | km km | 0.019 | |
| | | | | RAZEM | 0.019 |
| 6 d.1 | KNR DC-12 0509-03 | Budowa mikrokanalizacji bezpośrednio w ziemi na głębokości do 1m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii I-IV - wiązka prefabrykowana HDPEp 50 - pojedyncza 0.033 | km km | 0.033 | |
| | | | | RAZEM | 0.033 |
| 7 d.1 | ZN-97/TP S.A.-039 0204-06 analogia | Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE o śr.110 mm, złączki z rurą termokurczliwą 6 | szt. szt. | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |