

## KOSZTORYS OFERTOWY

**Przedmiot robót:**

Przebudowa kuchni w sali wiejskiej  
Solec działka nr 419/2

**Zamawiający:**

Gmina Przemęt  
64-234 Przemęt ul. Jagiellońska 8

**Wykonawca prac:****Rodzaj robót:**

ogólnobudowlane

---

Data opracowania :

Sporządził(a) :

Sprawdził(a) :

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
<b>Element robót: 1 Przyłącze wodociągowe</b>		
1	<b>KNR 201 T0215/01</b> Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład pojemności łyżki 0.15m <sup>3</sup> ,kat.gruntu I-II	2,100 [m <sup>3</sup> ]
2	<b>KNR 201 T0317/02</b> Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty,rurociąg i kolek.w gr.suchych głębokość do 1.5m, gr.kat.III-IV szerokość wykopu 0.8-1.5m	0,090 [m <sup>3</sup> ]
3	<b>KNR 201 T0501/01</b> Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami zasypywanie wykopu z przerzutem na odległość do 3 m gr.kat.I-III	0,180 [m <sup>3</sup> ]
4	<b>KNR 1 T0214/01</b> Zasyp.wykopów fundament.podłużnych.,punktowych, rowów,wykopów obiekt.spycharkami zagęszczanie spycharkami,grubość zagęszczanej warstwy 30cm,kat.gruntu I-II spycharka gąsienicowa 55kW	1,950 [m <sup>3</sup> ]
5	<b>KNR 218 T0613/01 analogia</b> Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 600 mm i głębokości 3.0m bez użycia żurawia samochodowego	1,000 [kpl]
6	<b>KNR 218 T0613/01analogia</b> Dostawa studni wodomierzowej PEHD 600mm z włazem o średnicy 600 mm	1,000 [kpl]
7	<b>KNR 218 T0208/01</b> Rurociągi z PE łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 65 mm	3,000 [m]
8	<b>KNR 218 T0802/02</b> Próba szczelności rur azbestowo-cementowych, PCW, PE o średnicy nominalnej 150 mm	1,000 [próba]
9	<b>KNR 218 T0803/01</b> Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o średnicy nominalnej do 150 mm	1,000 [szt]
10	<b>KNR 219 T0219/01</b> Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi Taśma z tworzywa sztucznego	3,000 [m]
11	<b>KNR 1325 T1110/05</b> Ręczne przekucie otworów przez ściany i stropy w betonie, objętość otworu do 5 dm <sup>3</sup>	1,000 [szt]
12	<b>KNR 215 T0108/03</b> Dodatki za obustronne podejście do wodomierza skrzydełkowego o średnicy 25 mm	1,000 [kpl]
13	<b>KNR 215 T0118/01</b> Wodomierze skrzydełkowe o średnicy nominalnej 15-20 mm o średnicy 15 mm	1,000 [szt]

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
<b>Element robót: 2 Wewnętrzna instalacja wod - kan</b>		
14	<b>KNR 401 T0106/01</b> Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku Wykop bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniem na odległość do 3m	2,760 [m3]
15	<b>KNR 401 T0106/03</b> Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku Zasypanie wykopów ziemią z ukopów	1,100 [m3]
16	<b>KNR 215 T0228/03</b> Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków łączone metodą wciskową o średnicy 110 mm-160mm	14,000 [m]
17	<b>KNR 215 T0228/02 analogia</b> Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków łączone metodą wciskową o średnicy 75 mm-50mm	9,000 [m]
18	<b>KNR 215 T0205/02</b> Rurociągi PCW na ścianach łączone metodą wciskową o średnicy 50 mm	10,000 [m]
19	<b>KNR 215 T0205/04</b> Rurociągi PCW na ścianach łączone metodą wciskową o średnicy 110 mm	3,000 [m]
20	<b>KNR 218 T0208/01 analogia</b> Rurociągi z PE łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 28-32 mm	15,000 [m]
21	<b>KNR 215 T0209/06</b> Zawór napowietrzający z PCV o średnicy 75 mm	2,000 [szt]
22	<b>KNRW 215 T0222/01</b> Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne połączenia wciskowe, średnica zewnętrzna 75 mm	2,000 [szt]
23	<b>KNRW 215 T0211/01</b> Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC metoda połączenia wciskowa, o średnicy 50 mm	9,000 [szt]
24	<b>KNR 218 T0208/01</b> Rurociągi z PE łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 20 mm	45,000 [m]
25	<b>KNRW 215 T0127/01</b> Próba szczelności instalacji wodnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych, rurociąg o średnicy 63mm	45,000 [m]
26	<b>KNRW 215 T0115/01</b> Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych do zaworów czterpalnych, baterii mieszaczy, hydrantów., o łącz. sztywnym, fi 15mm	16,000 [szt]
27	<b>KNRW 215 T0130/01</b> Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 15-20 mm Zawór przelotowy	9,000 [szt]

Przedmiot robót :Przebudowa kuchni w sali wiejskiej  
:Solec działka nr 419/2

@\_GM\_PRZEMET\SOLEC\_KUCHNIA\_IN

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
28	<b>KNR 215 T0115/01</b> Baterie umywalkowe, zmywakowe i wannowe Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna o średnicy 15 mm	7,000 [szt]
29	<b>KNRW 215 T0229/05</b> Zlewy, zmywaki i zlewozmywaki Zlewozmywaki stalowe na szafce - dostawa i montaż	1,000 [szt]
30	<b>KNRW 215 T0229/01</b> Zlewy, zmywaki i zlewozmywaki Zlew + stół roboczy ze stali nierdzewnej - dostawa i montaż	1,000 [szt]
31	<b>KNRW 215 T0230/02</b> Umywalki pojedyncze i łączone szeregowo Pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z syfonem z tworzywa - dostawa i montaż	1,000 [szt]
32	<b>KNR 215 T0224/03</b> Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt" - dostawa i montaż	1,000 [kpl]
33	<b>KNRW 215 T0143/01</b> Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o pojemności 80 dm3 - elektryczny - dostawa i montaż	1,000 [kpl]
34	<b>KNRW 215 T0143/01</b> Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o pojemności 50 dm3 elektryczny - dostawa i montaż	1,000 [kpl]
35	<b>KNRW 215 T0143/01</b> Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o pojemności 30 dm3 - elektryczny - dostawa i montaż	1,000 [kpl]
36	<b>KNRW 215 T0216/01</b> Wpusty i syfony żeliwne podłogowe o średnicy 50 mm - przeciwzapachowy - dostawa i montaż	1,000 [szt]
37	<b>KNR 401 T0338/01</b> Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej 1/4 x 1/2 cegły	14,000 [m]
38	<b>KNR 401 T0333/02</b> Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości ścian 1 cegły	5,000 [szt]
39	<b>KNR 31 T0113/01</b> Otuliny termoizolacyjne z pianki polietynowej z nacięciem wzdłużnym grubość otuliny 6mm, średnica nominalna rurociągu 15mm	40,000 [m]

Przedmiot robót :Przebudowa kuchni w sali wiejskiej  
:Solec działka nr 419/2

@\_GM\_PRZEMET\SOLEC\_KUCHNIA\_IN

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
40	<b>KW 01 T0101/01</b> Kalkulacja własna Montaż pojemników z plynem do mycia rąk oraz pojemnik na ęcznik nad umywką	7,000 [kpl]
41	<b>KNR 218 T0803/01</b> Dezynfekcja rurociągów sieci wodociagowych o średnicy nominalnej do 150 mm	1,000 [szt]
<b>Element robót: 3 Wentylacja</b>		
42	<b>KNR 217 T0156/01</b> Nawietrzaki podokienne, A o wielkościach (grubość muru w cegłach) do 1.5 - dostawa i montaż	1,000 [szt]
43	<b>KNR 217 T0204/04</b> Wentylory kanalowe w suterenie - dostawa i montaż	1,000 [szt]
44	<b>KNR 217 T0137/01</b> Kratki wentylacyjne,	5,000 [szt]
45	<b>KNR 217 T0101/04</b> Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne A/I,udział kształtek do 35% Dn-125mm L-9m w suterenie	0,440 [m2]
46	<b>KNR 217 T0204/04</b> Wentylory promieniowe z polichlorku winylu z wirnikiem osadzonym na wale silnika o średnicach otworów ssących do 315 mm i masie do 75 kg w przyziemiu - dostawa i montaż	1,000 [szt]
47	<b>KNR 217 T0137/01</b> Kratki wentylacyjne	2,000 [szt]
48	<b>KNR 217 T0101/04</b> Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne A/I,udział kształtek do 35% Dn 200mm L-7-m z balchy ocynkowanej	1,099 [m2]
49	<b>KNR 217 T0320/01 analogia</b> Montaż klimatyzatora ściennego jedn. zewnętrzna i wewnętrzna	1,000 [szt]
50	<b>KNR 217 T0320/01</b> Dostawa klimatyzatora ściennego	1,000 [szt]
51	<b>KNR 35 T0201/03</b> Rurociągi miedz.lutowane,układane na przegrodach bud. w bud.mieszk. i niemieszk. rurociąg fi 15 x 1 mm, połączenie lutem miękkim	10,000 [m]
52	<b>KNR 217 T0320/01analogia</b> Montaż okapu kuchennego z łapaczem tłuszczu odł. ok. 180cm	2,000 [szt]

Przedmiot robót :Przebudowa kuchni w sali wiejskiej  
:Solec działka nr 419/2

@\_GM\_PRZEMĘT\SOLEC\_KUCHNIA\_IN

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
53	<b>KNR 217 T0320/01</b> Montaż okapu kuchennego z łapaczem tłuszczu odł. ok. 180cm - dostawa	2,000 [szt]
54	<b>KNR 217 T0156/01</b> Nawietrzaki podokienne, o wielkościach (grubość muru w ceglach) do 1.5	1,000 [szt]
55	<b>KNR 217 T0137/01</b> Kratki wentylacyjne	3,000 [szt]
56	<b>KNR 38 T0103/01 analogia</b> Grzejniki elektryczne montaż grzejników na ścianie o mocy 500W - dostawa i montaż	1,000 [szt]
57	<b>KNR 38 T0103/01</b> Grzejniki konwektorowe elektryczne montaż grzejników na ścianie - o mocy 200W drabinka - dostawa i montaż	2,000 [szt]
* Zakończenie wydruku		

Lp	O P I S R O B Ó T	W A R T O Ś Ć [ z ł ]		
Nakład rzeczowy		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
<b>Element robót: 1 Przyłącze wodociągowe</b>				
1	<b>KNR 201 T0215/01</b> Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład pojemności łyżki 0.15m3,kat.gruntu I-II	2,100 [m3]		
2	<b>KNR 201 T0317/02</b> Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty,rurociąg i kolek.w gr.suchych głębokość do 1.5m, gr.kat.III-IV szerokość wykopu 0.8-1.5m	0,090 [m3]		
3	<b>KNR 201 T0501/01</b> Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami zasypywanie wykopu z przerzutem na odległość do 3 m gr.kat.I-III	0,180 [m3]		
4	<b>KNNR 1 T0214/01</b> Zasyp.wykopów fundament.podłużnych.,punktowych, rowów,wykopów obiekt.spycharkami zagęszczanie spycharkami,grubość zagęszczanej warstwy 30cm,kat.gruntu I-II spycharka gąsienicowa 55kW	1,950 [m3]		
5	<b>KNR 218 T0613/01 analogia</b> Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 600 mm i głębokości 3.0m bez użycia żurawia samochodowego	1,000 [kpl]		
6	<b>KNR 218 T0613/01analogia</b> Dostawa studni wodomierzowej PEHD 600mm z włazem o średnicy 600 mm	1,000 [kpl]		
7	<b>KNR 218 T0208/01</b> Rurociągi z PE łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 65 mm	3,000 [m]		
8	<b>KNR 218 T0802/02</b> Próba szczelności rur azbestowo-cementowych, PCW,PE o średnicy nominalnej 150 mm	1,000 [próba]		
9	<b>KNR 218 T0803/01</b> Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o średnicy nominalnej do 150 mm	1,000 [szt]		
10	<b>KNR 219 T0219/01</b> Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi Taśma z tworzywa sztucznego	3,000 [m]		
11	<b>KNR 1325 T1110/05</b> Ręczne przekucie otworów przez ściany i stropy w betonie, objetosc otworu do 5 dm3	1,000 [szt]		
12	<b>KNR 215 T0108/03</b> Dodatki za obustronne podejście do wodomierza skrzydełkowego o średnicy 25 mm	1,000 [kpl]		

Lp	O P I S R O B Ó T	W A R T O Ś Ć [ z ł ]		
Nakład rzeczowy		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
13	<b>KNR 215 T0118/01</b> Wodomierze skrzydełkowe o średnicy nominalnej 15-20 mm o średnicy 15 mm	1,000 [szt]		
<b>Element robót: 2 Wewnętrzna instalacja wod - kan</b>				
14	<b>KNR 401 T0106/01</b> Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku Wykop bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniem na odległość do 3m	2,760 [m3]		
15	<b>KNR 401 T0106/03</b> Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku Zasypanie wykopów ziemią z ukopów	1,100 [m3]		
16	<b>KNR 215 T0228/03</b> Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków łączone metodą wciskową o średnicy 110 mm-160mm	14,000 [m]		
17	<b>KNR 215 T0228/02 analogia</b> Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków łączone metodą wciskową o średnicy 75 mm-50mm	9,000 [m]		
18	<b>KNR 215 T0205/02</b> Rurociągi PCW na ścianach łączone metodą wciskową o średnicy 50 mm	10,000 [m]		
19	<b>KNR 215 T0205/04</b> Rurociągi PCW na ścianach łączone metodą wciskową o średnicy 110 mm	3,000 [m]		
20	<b>KNR 218 T0208/01 analogia</b> Rurociągi z PE łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 28-32 mm	15,000 [m]		
21	<b>KNR 215 T0209/06</b> Zawór napowietrzający z PCV o średnicy 75 mm	2,000 [szt]		
22	<b>KNRW 215 T0222/01</b> Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne połączenia wciskowe, średnica zewnętrzna 75 mm	2,000 [szt]		
23	<b>KNRW 215 T0211/01</b> Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC metoda połączenia wciskowa, o średnicy 50 mm	9,000 [szt]		
24	<b>KNR 218 T0208/01</b> Rurociągi z PE łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 20 mm	45,000 [m]		
25	<b>KNRW 215 T0127/01</b> Próba szczelności instalacji wodnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych, rurociąg o średnicy 63mm	45,000 [m]		



Przedmiot robót :Przebudowa kuchni w sali wiejskiej  
:Solec działka nr 419/2

@\_GM\_PRZEMĘT\SOLEC\_KUCHNIA\_IN

Lp	O P I S R O B Ó T	W A R T O Ś Ć [ z ł ]		
		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
	Nakład rzeczowy			
26	<b>KNRW 215 T0115/01</b> Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych,baterii mieszaczy,hydrantów..,o łącz.sztynnym, fi 15mm	16,000 [szt]		
27	<b>KNRW 215 T0130/01</b> Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 15-20 mm Zawór przelotowy	9,000 [szt]		
28	<b>KNR 215 T0115/01</b> Baterie umywalkowe, zmywakowe i wannowe Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna o średnicy 15 mm	7,000 [szt]		
29	<b>KNRW 215 T0229/05</b> Zlewy, zmywaki i zlewozmywaki Zlewozmywaki stalowe na szafce - dostawa i montaż	1,000 [szt]		
30	<b>KNRW 215 T0229/01</b> Zlewy, zmywaki i zlewozmywaki Zlew + stół roboczy ze stali nierdzewnej - dostawa i montaż	1,000 [szt]		
31	<b>KNRW 215 T0230/02</b> Umywalki pojedyncze i łączone szeregowo Pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z syfonem z tworzywa - dostawa i montaż	1,000 [szt]		
32	<b>KNR 215 T0224/03</b> Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt" - dostawa i montaż	1,000 [kpl]		
33	<b>KNRW 215 T0143/01</b> Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o pojemności 80 dm3 - elektryczny - dostawa i montaż	1,000 [kpl]		
34	<b>KNRW 215 T0143/01</b> Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o pojemności 50 dm3 elektryczny - dostawa i montaż	1,000 [kpl]		
35	<b>KNRW 215 T0143/01</b> Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o pojemności 30 dm3 - elektryczny - dostawa i montaż	1,000 [kpl]		
36	<b>KNRW 215 T0216/01</b> Wpusty i syfony żeliwne podłogowe o średnicy 50 mm - przeciwzapachowy - dostawa i montaż	1,000 [szt]		
37	<b>KNR 401 T0338/01</b> Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej 1/4 x 1/2 cegły	14,000 [m]		

Przedmiot robót :Przebudowa kuchni w sali wiejskiej  
:Solec działka nr 419/2

@\_GM\_PRZEMĘT\SOLEC\_KUCHNIA\_IN

Lp	O P I S R O B Ó T	W A R T O Ś Ć [ z ł ]		
		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
	Nakład rzeczowy			
38	<b>KNR 401 T0333/02</b> Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości ścian 1 cegły	5,000 [szt]		
39	<b>KNR 31 T0113/01</b> Otuliny termoizolacyjne z pianki polietynowej z nacięciem wzdłużnym grubość otuliny 6mm, średnica nominalna rurociągu 15mm	40,000 [m]		
40	<b>KW 01 T0101/01</b> Kalkulacja własna Montaż pojemników z płynem do mycia rąk oraz pojemnik na ściek nad umywką	7,000 [kpl]		
41	<b>KNR 218 T0803/01</b> Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o średnicy nominalnej do 150 mm	1,000 [szt]		
<b>Element robót: 3 Wentylacja</b>				
42	<b>KNR 217 T0156/01</b> Nawietrzaki podokienne, A o wielkościach (grubość muru w ceglach) do 1.5 - dostawa i montaż	1,000 [szt]		
43	<b>KNR 217 T0204/04</b> Wentylory kanalowe w suterenie - dostawa i montaż	1,000 [szt]		
44	<b>KNR 217 T0137/01</b> Kratki wentylacyjne,	5,000 [szt]		
45	<b>KNR 217 T0101/04</b> Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne A/I, udział kształtek do 35% Dn-125mm L-9m w suterenie	0,440 [m2]		
46	<b>KNR 217 T0204/04</b> Wentylory promieniowe z polichlorku winylu z wirnikiem osadzonym na wale silnika o średnicach otworów ssących do 315 mm i masie do 75 kg w przyziemiu - dostawa i montaż	1,000 [szt]		
47	<b>KNR 217 T0137/01</b> Kratki wentylacyjne	2,000 [szt]		
48	<b>KNR 217 T0101/04</b> Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne A/I, udział kształtek do 35% Dn 200mm L-7-m z blachy ocynkowanej	1,099 [m2]		
49	<b>KNR 217 T0320/01 analogia</b> Montaż klimatyzatora ściennego jedn. zewnętrzna i wewnętrzna	1,000 [szt]		

Przedmiot robót :Przebudowa kuchni w sali wiejskiej  
:Solec działka nr 419/2

@\_GM\_PRZEMĘT\SOLEC\_KUCHNIA\_IN

Lp	O P I S R O B Ó T	W A R T O Ś Ć [ z ł ]		
		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
	Nakład rzeczowy			
50	<b>KNR 217 T0320/01</b> Dostawa klimatyzatora ściennego	1,000 [szt]		
51	<b>KNR 35 T0201/03</b> Rurociągi miedz. lutowane, układane na przegrodach bud. w bud.mieszk. i niemieszk. rurociąg fi 15 x 1 mm, połączenie lutem miękkim	10,000 [m]		
52	<b>KNR 217 T0320/01analogia</b> Montaż okapu kuchennego z łapaczem tłuszczu odł. ok. 180cm	2,000 [szt]		
53	<b>KNR 217 T0320/01</b> Montaż okapu kuchennego z łapaczem tłuszczu odł. ok. 180cm - dostawa	2,000 [szt]		
54	<b>KNR 217 T0156/01</b> Nawietrzaki podokienne, o wielkościach (grubość muru w ceglach) do 1.5	1,000 [szt]		
55	<b>KNR 217 T0137/01</b> Kratki wentylacyjne	3,000 [szt]		
56	<b>KNR 38 T0103/01 analogia</b> Grzejniki elektryczne montaż grzejników na ścianie o mocy 500W - dostawa i montaż	1,000 [szt]		
57	<b>KNR 38 T0103/01</b> Grzejniki konwektorowe elektryczne montaż grzejników na ścianie - o mocy 200W drabinka - dostawa i montaż	2,000 [szt]		
	* Zakończenie wydruku			

## Tabela elementów scalonych

Przedmiot robót :Przebudowa kuchni w sali wiejskiej  
:Solec działka nr 419/2

Nr	Pozycje	Nazwa elementu robót	Net to	VAT	Razem	%
01	001 - 013	Przyłącze wodociagowe				
02	014 - 041	Wewnętrzna instalacja wod - kan				
03	042 - 057	Wentylacja				

Razem: