

Remont drogi gminnej nr 270018K na odcinku I w km 1+074 - 1+764, na odcinku II w km 1+782-1+877, na odcinku III w km 1+911-3+200 w miejscowości Rożnowice, Gmina Biecz

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Roboty przygotowawcze				
1	KNNR 1 0102/04	Mechaniczne karczowanie krzaków i podsycia gęstych powyżej 60% powierzchni 0,020*0,170 0,021*0,290 0,025*0,095	ha ha ha razem	0,003 0,006 0,002 0,011
2	KNNR 1 0107/03	Wywożenie gałęzi na odległość 2km 12,00	mp razem	12,000 12,000
3	KNNR 5 0721/01	Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5cm 4,50+4,20+4,00+4,10+3,70	m razem	20,500 20,500
4	Kalkulacja indywidualna	Frezowanie mechaniczne nawierzchni bitumicznych śr. grubość do 8cm 4,50+4,20+4,00+4,10+3,70*2	m2 razem	24,200 24,200
2 Konstrukcja nawierzchni				
5	KNNR 6 0108/02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową (standard II) sposobem mechanicznym - Wyrównanie kolein	t	46,000
6	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 4cm - AC-16w - Wyrównanie śr. gr. 4cm 126,00*4,70 100,00*4,50 90,00*4,40	m2 m2 m2 razem	592,200 450,000 396,000 1.438,200
7	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem 126,00*4,70 100,00*4,50 90,00*4,40 (126,00*4,60) (100,00*4,40) (100,00*4,30) (200,00*4,20) (164,00*4,30) (95,00*4,40) (89,00*4,10) (100,00*3,80) (700,00*3,80) (400,00*3,80)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 razem	592,200 450,000 396,000 579,600 440,000 430,000 840,000 705,200 418,000 364,900 380,000 2.660,000 1.520,000 9.775,900
8	KNNR 6 0308/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm - AC-16s 126,00*4,60 100,00*4,40 100,00*4,30 200,00*4,20 164,00*4,30 95,00*4,40 89,00*4,10 100,00*3,80 700,00*3,70 400,00*3,80	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 razem	579,600 440,000 430,000 840,000 705,200 418,000 364,900 380,000 2.590,000 1.520,000 8.267,700
9	KNNR 6 0309/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 3cm AC-11s 126,00*4,50 100,00*4,30 100,00*4,20 200,00*4,10 164,00*4,20 95,00*4,30 89,00*4,00	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	567,000 430,000 420,000 820,000 688,800 408,500 356,000

Remont drogi gminnej nr 270018K na odcinku I w km 1+074 - 1+764, na odcinku II w km 1+782-1+877, na odcinku III w km 1+911-3+200 w miejscowości Rożnowice, Gmina Biecz

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		100,00*3,70 400,00*3,70 700,00*3,60	m2 m2 m2	370,000 1.480,000 2.520,000
		razem	m2	8.060,300
3 Pobocza				
10	KNNR 6 1301/05	Plantowanie mechaniczne poboczy o grubości ścinania 10cm - Ścinanie 690,00*2,00*0,50 95,00*0,50*2 1289,00*0,50*2	 m2 m2 m2	 690,000 95,000 1.289,000
		razem	m2	2.074,000
11	KNNR 6 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwałowaniu 10cm - Pobocza z kruszywa kamiennego łamanego szer. 50cm 690,00*0,50*2 95,00*0,50*2 1289,00*0,50*2	 m2 m2 m2	 690,000 95,000 1.289,000
		razem	m2	2.074,000
12	KNNR 6 1003/02	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów o frakcji 5-8mm 316,00*0,50*3	 m2	 474,000
		razem	m2	474,000
4 Udrożnienie rowów odwadniających				
13	KNNR 1 0202/06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km - Udrożnienie rowów z wyprofilowaniem krawędzi skarpy pod pobocza ((960,00+95,00+1289,00)*0,70*0,80)*2	 m3	 2.625,280
		razem	m3	2.625,280
5 Oznakowanie				
14	Kalkulacja indywidualna	Oznakowanie pionowe w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu	kpl	1,000